

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103054E Grabia – Przymiłów – Kustrzyce – Marzenin”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Jako Kierownik Zamawiającego upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy, informuję, że wniesiono pytania dotyczące ww. postępowania.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców:

Pytanie 1 Dotyczy D.05.03.05. Treść SST jest niespójna w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę wiążącą. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy wbudować mieszankę AC11W, tak jak wskazano w pozostałej części dokumentacji (przedmiar, opis techniczny, przekroje).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na przedmiotowym zadaniu, w ramach zakresu warstwy wiążącej należy wbudować mieszankę AC11W.

Pytanie 2 Dotyczy D.05.03.05b. Specyfikację opracowano w oparciu o nieaktualne WT2-2008, pomimo przywołania w pkt 10.2, dokumentu WT2-2014. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że należy stosować się do aktualnych wytycznych technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że należy stosować się do aktualnych wytycznych technicznych tj. WT2-2014.

Pytanie 3 W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę ścieralną. W opisie technicznym wskazano mieszankę AC8S, natomiast zgodnie z pozostałą częścią dokumentacji (przekroje, SST, przedmiar) należy wbudować AC11S. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na przedmiotowym zadaniu, w ramach zakresu warstwy ścieralnej należy wbudować mieszankę AC11S.

Pytanie 4 Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o szczegóły konstrukcyjne i wskazanie rodzaju ścianek czołowych przepustów.

Odpowiedź: W ramach przedmiotowej inwestycji należy zastosować prefabrykowane, żelbetowe ścianki czołowe o parametrach geometrycznych dostosowanych do średnicy konkretnego elementu przelotowego przepustu. Przykładowe dopuszczalne do zastosowania kształty i geometria ścianek zgodnie z plikami graficznymi w załączniku. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia do zatwierdzenia konkretnego modelu, typu i wskazania producenta ścianki wraz z niezbędnymi dokumentami niezbędnymi do wbudowania materiału budowlanego (np. DWU) na etapie zatwierdzania materiałów przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji umowy.

Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, a ich postanowienia pozostaną uwzględnione w stosownych dokumentach, a w szczególności w umowie na podstawie, której zostanie powierzony Wykonawcy do realizacji przedmiot zamówienia.

Zastępca Wójta Gminy Sędziejowice

/-/ Dariusz Matuszkiewicz