

## **Kosztorys ofertowy**

# **REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO W BUDYNKU RATUSZA W PIASKACH**

Data: 26.05.2024

Budowa: ROBOTY REMONTOWE

Obiekt: 63-820 Piaski ul. stycznie nr 1

Zamawiający: Gmina Piaski , 63-820 Piaski ul. 6 Stycznia 1

## Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO					
1 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1·m2	szt		1		
2 KNNR 2/1101/1 (1) Okna drewniane zespolone fabrycznie wykończone, okno, do 1.0·m2, zespolone rozwieralne i uchylno rozwieralne, szyba termizol, wzorowane na oknie istniejącym, o parametrze Uw 1,1 W/m2K	m2		0,850		
3 KNBK 20/18/5 (1) Parapety z desek klejone, szerokość-60·cm - proste, pod malowanie olejne, grubości do 28·mm	m2		0,48		
4 KNR 14/2011/1 (1) Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa ościeża okiennego jednobarstwowa, płyta wodo i ognioodporna	m2		1,43		
5 KNNR 2/805/7 Listwy narożnikowe aluminiowe z siatką	m		2,85		
6 KNP 5/923/4 Kratki wentylacyjne kołowe fi 400 mm	szt		1		
7 KNR 401/322/2 Uzupełnienie ubytków w ściankach z płyt gipsowo kartonowych	szt		2		
8 KNR 401/815/8 Zerwanie cokolików	m		13,15		
9 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod wykładziny posadzkowe - odłuszczenie posadzi i zmycie	m2		11,39		
10 KNNR 2/1206/2 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej wyłożeniem cokolika o wysokości 10 cm, Wykładzina podłogowa z PCW z cząsteczkami wpływającymi na polepszenie właściwości antypoślizgowych	m2		12,70		
11 KNNR 2/1206/7 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		11,39		
12 KNR 403/606/5 Wymiana opraw świetlówkowych na oprawy typu LED	szt		1		
13 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		11,39		
14 KNR 23/2611/1 Usunięcie starych powłok malarskich i zmycie	m2		44,64		
15 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod roboty malarskie, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2		44,64		
16 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2		44,64		
17 KNR 401/1209/10 (2) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0·m2	m2		4,36		
18 KNNR 5/110/3 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na gips, gazobeton	m		12,00		
19 KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2	m		12,00		
20 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm2 bryzgoszczelne, podwójne	szt		2		
21 KNR 401/106/5 Usunięcie odpadów budowlanych z poddasza budynku	m3		0,250		
22 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi odpadów budowlanych	m3		0,250		

23	KNZ 1/101/1 (Kalkulacja indywidualna) Koszt utylizacji odpadów budowlanych	m3	0,250		
<b>Podsumowanie elementu</b>					<b>Razem</b>
<b>Ogółem REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO</b>					<b>Razem</b>
<b>Podsumowanie kosztorysu</b>					<b>Razem</b>
<b>Razem</b>					
<b>Wartość kosztorysu netto:</b>					

**Tabela elementów scalonych**

Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości kosztorysu
1 REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO		
Suma elementów kosztorysu		
Wartość kosztorysu:		