

---

# Kosztorys ofertowy

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45315600-4- roboty  
instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja lokalu mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI: ul. Św. Trójcy 10B/7, dz nr 58/10 obręb 0025 Zielona Góra  
NAZWA INWESTORA: Miasto Zielona Góra, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,  
ADRES INWESTORA: ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra  
WYKONAWCA:  
ADRES WYKONAWCY:  
BRANŻE: Elektryczna  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

---

POZIOM CEN: I kw. 2022 r.

NARZUTY  
Koszty pośrednie [Kp]  
Zysk [Z]  
VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Demontaż</b>			
1	KNR 4-03 d.1 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup>	szt.		
		1			
			szt.	1,000	
2		<b>Instalacje elektryczne</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNNR 5 d.2 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		8			
			m	8,000	
3	KNNR 5 d.2 1209-0602	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		1			
			otw.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kablkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		8			
			m	8,000	
5	KNNR 5 d.2 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		8			
			m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
6	KNNR 5 d.2 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		1			
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1			
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		1			
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3		<b>Tablica rozdzielcza</b>			
9	KSNR 5 d.3 0201-01	Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg	szt		
		1			
			szt	1,000	
4		<b>Pomiary elektryczne</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNNR 5 d.4 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1 -fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		1			
			pomi ar	1,000	
11	KNNR 5 d.4 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1			
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>