


Płyta granitowa na zapr. klejowej wg. architektury
Izolacja przeciwwodna
Płyta fundamentowa gr. 250mm
Chudy beton gr. 100mm
Kruszywo frakcji 0+31,5
zagęszczone do $\lambda_s > 0,98$
Grunt niewysadzinowy

Płyta granitowa na zapr. klejowej wg. architektury
Izolacja przeciwwodna
Płyta fundamentowa gr. 250mm
Chudy beton gr. 100mm
Kruszywo frakcji 0+31,5
zagęszczone do $\lambda_s > 0,98$
Grunt niewysadzinowy



- UWAGI:**
1. Wszystkie wymiary podano w [mm], rzędne wysokościowe w [m].
 2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym, projektami branżowymi oraz innymi rysunkami konstrukcyjnymi. Wszystkie rzędne i wymiary potwierdzić z rysunkiem architektonicznym.
 3. Płytę fundamentową fontanny posadzić na niewysadzinowym gruncie.
 4. Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono dla projektowanego sposobu użytkowania.
 5. Należy zapewnić ciągłą izolację przeciwwodną. Doszczelnić przejścia dysz oraz oświetlenia przez płytę fundamentową.
 6. W miejscach przerw technologicznych zastosować blachy uszczelniające lub taśmę bentonitową. Otwory po ściągach uszczelnić za pomocą korków gumowych oraz betonowych wkładanych na żywicy.
 7. W przypadku przerywania robót na czas zimowy fundamenty należy zabezpieczyć przed wysadzinami mrozowymi.
 8. Mocowanie posągu do postumentu zgodnie z wytycznymi dostawcy/konserwatora.

Materiały:
Beton: C30/37 (B37) W8
Klasa ekspozycji: XC2, XF3, XD2
Beton podkładowy: C8/10
Stal zbrojenia: A-IIIN (B500SP)
Otulina zbrojenia: 5,0cm

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA KONSTRUKCYJNA

Piotr Głowacz
roGEO Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czarny Dunajec ul. Knielowicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352579698 REGON: 386572556

Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA FONTANNY NA PLACU DIETLA		
Adres obiektu budowlanego: SZCZAWNICA, PL. DIETLA		
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		
Funkcja: Imię, Nazwisko: mgr inż. Daniel Klimowski		
Projektant: mgr inż. Daniel Klimowski SLK/9535/PWBKb/21		
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Trebunia MAP/0167/POOK/09		
Nazwa rysunku:	Nr rys:	Skala:
Rysunek szalunkowy fontanny	02 KW1	1:50
Prawa autorskie zastrzeżone, niezwolnienie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.		
Czarny Dunajec, 07.2021		