

PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NASIELSK,"PRZY FOLIACH"

skala 1:100
skala 1:500

- UWAGA:
- Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej 200 zaprojektowano z rur PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) ; wymiar nominalny określony do średnicy zewnętrznej DN/OD.
 - Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie kanalizacyjne włączowe PP1000 wykonane zgodnie z normą PN-EN13598-2:2020-1 z włączami typu D400 zgodnie z normą PN-EN124,
 - Projektowane rurociągi układać tak, aby zapewnić podparcie na całej długości trzonu rury; na podsypce lub bezpośrednio na ukształtowanym dnie wykopu (zgodnie z rodzajem gruntu , w którym posadawiany jest rurociąg)
 - Trasę kanalizacji sanitarnej oznakować taśmą lokalizacyjną koloru brązowego z metalową wkładką , taśmę ułożyć na wysokości min. 0,3 m nad górną krawędzią rury
 - Zagłębienie istniejącego uzbrojenia podziemnego w przypadku braku podanej rzędnej ułożenia
przyjęto:
- kable energetyczne - około 0,80 m
- kable teletechniczne - około 0,80 m
- sieć gazowa - około 0,8-1,0 m


Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w terenie posadowienie istniejącego uzbrojenia.
Poza wykazanymi na mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia innej infrastruktury podziemnej niezainwentaryzowanej podczas robót geodezyjnych.

Profil geotechniczny otworu- zgodnie z kartą otworu geotechnicznego załączoną do Opinii Geotechnicznej

SKO-2- oznaczenie studni sieciowej kanalizacji sanitarnej

PRACOWNIA PROJEKTOWA NADRZECZNA Anna Janina Szydlik 06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. + 48 606 242 448 pracownia.nadrzeczna@gmail.com			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ "PRZY FOLIACH"	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	OBREB:141404_4. 0001- NASIELSK , DZ.NR EWID. : <u>wg. wykazu</u> J. EWIDENCYJNA 141404_4 NASIELSK,	9-PS.PF	
PROJEKTANT B. SANITARNA	IMIE I NAZWISKO	IZBA I NR UPRAWNIENI	PODPIS I DATA
	INŻ. SATURNIN SZYDLIK	CIE - 10/81 MAZ/IS/1438/01	
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/0430/PWOS/12 MAZ/IS/0164/13	
	INWESTOR GMINA NASIELSK z siedzibą 05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3		
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	P.B.	09. 2020 r.	1:100:500


DZIAŁKA NR 1751/2
WŁASNOŚĆ PRYWATNA
służebność gruntowa szerokości 6,00m



Poziom porównawczy 107,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	115.86	115.96
Rzędna dna kanału	114.18	114.43
Rzędna dna studzienki	114.18	114.43
Zagłębienie dna kanału [m]	1.68	1.53
Długość trasy [m]	50,00	
Średnice, materiał	200×5,9	
Spadek	0,5 %	
Odległości [m]	0.00	50.00

DZIAŁKA NR 1751/2
WŁASNOŚĆ PRYWATNA
służebność gruntowa szerokości 6,00m



115.56	115.56	115.56	115.56	115.76
113.50	113.72	113.93	114.15	114.31
2.06	1.84	1.63	1.41	1.45
43,50	42,00	44,50	31,00	
200×5,9	200×5,9	200×5,9	200×5,9	
0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
0.00	43.50	85.50	128.10	161.00