


PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NASIELSK, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

skala 1:100
skala 1:500



UWAGA:
1. Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej 200 zaprojektowano z rur PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) ; wymiar nominalny określony do średnicy zewnętrznej DN/OD.
2. Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie lokalizacyjne wstawowe PP1000 wykonane zgodnie z normą PN-EN13598-2:2020-1 z włazami typu D400 zgodnie z normą PN-EN124,
3. Projektowane rurociągi układać tak, aby zapewnić podparcie na całej długości trzonu rury; na podpopy lub bezpośrednio na ukształtowanym dnie wykopu (zgodnie z rodzajem gruntu , w którym posadawiany jest rurociąg)
4. Trasę kanalizacji sanitarnej oznakować taśmą lokalizacyjną koloru brązowego z metalową wkładką , taśmę ułożyć na wysokości min. 0,3 m nad górną krawędzią rury
5. Zagłębienie istniejącego uzbrojenia podziemnego w przypadku braku podanej rzędnej ułożenia przyjęto:
- kable energetyczne - około 0,80 m
- kable teletechniczne - około 0,80 m
- sieć gazowa - około 0,8-1,0 m
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w terenie posadowienie istniejącego uzbrojenia.
Poza wykazanymi na mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia innej infrastruktury podziemnej niezainwentaryzowanej podczas robót geodezyjnych.
Profil geotechniczny otworu- zgodnie z kartą otworu geotechnicznego załączoną do Opinii Geotechnicznej
SKO-2- oznaczenie studni sieciowej kanalizacji sanitarnej

PRACOWNIA PROJEKTOWA NADRZECZNA Anna Janina Sztylik 06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. + 48 606 242 448 pracownia.nadrzeczna@gmail.com			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	OBREB:141404_4_0001- NASIELSK , DZ.NR EWID. : wg wykazu J. EWIDENCYJNA 141404_4 NASIELSK,		2-PS.MJP
PROJEKTANT B. SANITARNA	IMIE I NAZWISKO INŻ. SATURNIN SZYDLIK	DZIAŁ I NR UPRAWNIEN CIE - 10/61 MAZ/IS/1438/01	PODPIS I DATA
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/0430/PWOS/12 MAZ/IS/0164/13	
INWESTOR	GMINA NASIELSK z siedzibą 05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3		
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	P.B.	09. 2020 r.	1:100:500