





Poziom porównawczy 107,45 m n.p.m.



PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NASIELSK, UL. CHMIELNA

skala 1:100
skala 1:500

- UWAGA:
- Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej 200 zaprojektowano z rur PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) ; wymiar nominalny określony do średnicy zewnętrznej DN/OD.
 - Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie kanalizacyjne wiazowe PP1000 wykonane zgodnie z normą PN-EN13598-2:2020-1 z wiazami typu D400 zgodnie z normą PN-EN124,
 - Projektowane rurociągi układać tak, aby zapewnić podparcie na całej długości trzonu rury; na podсыpce lub bezpośrednio na ukształtowanym dnie wykopu (zgodnie z rodzajem gruntu, w którym posadawiany jest rurociąg)
 - Trasę kanalizacji sanitarnej oznakować taśmą lokalizacyjną koloru brązowego z metalową wkładką , taśmę ułożyć na wysokości min. 0,3 m nad górną krawędzią rury
 - Zagłębienie istniejącego uzbrojenia podziemnego w przypadku braku podanej rzędnej ułożenia przyjęto:
 - kable energetyczne - około 0,80 m
 - kable teletechniczne - około 0,80 m
 - sieć gazowa - około 0,8-1,0 m
- Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w terenie posadowienie istniejącego uzbrojenia.
Pozza wykazanymi na mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia innej infrastruktury podziemnej niezainwentaryzowanej podczas robót geodezyjnych.
- Profil geotechniczny otworu- zgodnie z kartą otworu geotechnicznego załączoną do Opinii Geotechnicznej
- SKO-2- oznaczenie studni sieciowej kanalizacji sanitarnej

PRACOWNIA PROJEKTOWA NADRZECZNA Anna Janina Szydlik 06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. + 48 606 242 448 pracownia.nadrzeczna@gmail.com			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. CHMIELNA	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	OBRĘB:141404_4_0001- NASIELSK , DZ.NR EWID. : wg wykazu J. EWIDENCYJNA 141404_4 NASIELSK,		8-PS.CH
IMIE I NAZWISKO		IZBA I NR UPRAWNIEN	PODPIS I DATA
PROJEKTANT B. SANITARNA	INŻ. SATURNIN SZYDLIK	CIE - 10/81 MAZ/IS/1438/01	
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/0430/PWOS/12 MAZ/IS/0164/13	
INWESTOR	GMINA NASIELSK z siedzibą 05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3		
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	P.B.	09. 2020 r.	1:100:500