


PROFIL PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ NASIELSK,UL. CHMIELNA + PRZY FOLIACH






- UWAGA:
- Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej 160x4,7 zaprojektowano z rur PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) ; wymiar nominalny określony do średnicy zewnętrznej DN/OD.
  - Projektowane rurociągi układać tak, aby zapewnić podparcie na całej długości trzonu rury; na podsypce lub bezpośrednio na ukształtowanym dnie wykopu (zgodnie z rodzajem gruntu, w którym posadawiany jest rurociąg)
  - Trasę kanalizacji sanitarnej oznakować taśmą lokalizacyjną koloru brązowego z metalową wkładką , taśmę ułożyć na wysokości min. 0,3 m nad górną krawędzią rury
  - Przykanaliki wykonać do linii rozgraniczającej działkę i zakończyć korkiem PVC160- na terenie działki wykonać wg. odrębnego opracowania.
  - Zagłębienie istniejącego uzbrojenia podziemnego w przypadku braku podanej rzędnej ułożenia  
przyjęto:  
- kable energetyczne - około 0,80 m  
- kable teletechniczne - około 0,80 m  
- sieć gazowa - około 0,8-1,0 m

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w terenie posadowienie istniejącego uzbrojenia - wykonać ręczne wykopy kontrolne.  
Poza wykazanymi na mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia innej infrastruktury podziemnej niezainwentaryzowanej podczas robót geodezyjnych.

Poziom porównawczy 107,75 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	115,66	115,66
Rzędna dna kanału	114,51	114,61
Rzędna dna studzienki	114,51	
Zagłębienie dna kanału [m]	1,15	1,05
Odległości [m]	3,50	
Średnice, materiał	160x4,7	
Spadek	2,9%	
Długość trasy [m]	0,00	2,80



PRACOWNIA PROJEKTOWA NADRZECZNA Anna Janina Szydlik 06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. + 48 606 242 448 pracownia.nadrzeczna@gmail.com			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ NASIELSK, UL.CHMIELNA	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	OBRĘB:141404_4. 0001- NASIELSK , DZ.NR EWID. : <u>wg. wykazu</u> J. EWIDENCYJNA 141404_4 NASIELSK,	4-PP.CH +PF	
	IMIĘ I NAZWISKO	IZBA I NR UPRAWNIENI	PODPIS I DATA
PROJEKTANT B. SANITARNA	INŻ. SATURNIN SZYDLIK	CIE - 10/81 MAZ/IS/1438/01	
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/0430/PWOS/12 MAZ/IS/0164/13	
INWESTOR	GMINA NASIELSK z siedzibą 05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3		
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	P.B.	09. 2020 r.	1:100:500