







Poziom porównawczy 105,15 m n.p.m.


Rzędna terenu projektowanego	113,06	111,51	111,44	111,66	113,16
Rzędna dna kanału		111,51	111,44		
Rzędna dna studzienki	110,85				
Zagłębienie dna kanału [m]	2,21	1,55			1,50
Odległości [m]			6,50		
Średnice, materiał		160×4,7			
		Spadek	2,3%		
Długość trasy [m]	0,00	3,80			6,50

SKO-2

K-1



PROFIL PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ  
NASIELSK, UL. OWOCOWA



- UWAGA:
- Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej 160x4,7 zaprojektowano z rur PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) ; wymiar nominalny określony do średnicy zewnętrznej DN/OD.
  - Projektowane rurociągi układać tak, aby zapewnić podparcie na całej długości trzonu rury; na podsypce lub bezpośrednio na ukształtowanym dnie wykopu (zgodnie z rodzajem gruntu, w którym posadawiany jest rurociąg)
  - Trasę kanalizacji sanitarnej oznakować taśmą lokalizacyjną koloru brązowego z metalową wkładką , taśmę ułożyć na wysokości min. 0,3 m nad górną krawędzią rury
  - Przykanaliki wykonać do linii rozgraniczającej działkę i zakończyć korkiem PVC160- na terenie działki wykonać wg. odrębnego opracowania.
  - Zagłębienie istniejącego uzbrojenia podziemnego w przypadku braku podanej rzędnej ułożenia  
przyjęło:  
- kable energetyczne - około 0,80 m  
- kable teletechniczne - około 0,80 m  
- sieć gazowa - około 0,8-1,0 m
- Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w terenie posadowienie istniejącego uzbrojenia - wykonać ręczne wykopy kontrolne.  
Poza wykazanymi na mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia innej infrastruktury podziemnej niezainwentaryzowanej podczas robót geodezyjnych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA NADRZECZNA Anna Janina Szydlik 06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. + 48 606 242 448 pracownia.nadrzeczna@gmail.com			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ NASIELSK, UL. OWOCOWA	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	OBRĘB:141404_4. 0001- NASIELSK , DZ.NR EWID. : <u>wg. wykazu</u> J. EWIDENCYJNA 141404_4 NASIELSK,		1-PP.O
PROJEKTANT B. SANITARNA	IMIE I NAZWISKO INŻ. SATURNIN SZYDLIK	IZBA I NR UPRAWNIEN CIE - 10/81 MAZ/IS/1438/01	PODPIS I DATA
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/0430/PWOS/12 MAZ/IS/0164/13	
INWESTOR	GMINA NASIELSK z siedzibą 05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3		
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	P.B.	09. 2020 r.	1:100:500