


Rzut

POMPOWNIĄ "P2"
NASIELSK , DZ. NR 1745/5
ulica: OWOCOWA



Orurowanie, drabinę zejściową,
prowadnice pomp i wąż wykonać ze stali
nierdzewnej 1.4301.
Armatura odcinająca obsługiwana z powierzchni terenu.

Wentylacja grawitacyjna
Kominiek wywiewny
ze stali nierdzewnej
wyposażony w biofiltr
kominkowy DN100

250

Armatura			
21	2szt.	Zawór zwrotny kulowy Dn80	zabezpieczony powłoką antykorozyjną odporną na działanie ścieków
20	2szt.	Zasuwa nożowa odcinająca bezkolnierzowa Dn80; Pn1,6MPa z napędem ręcznym.	zabezpieczony powłoką antykorozyjną odporną na działanie ścieków
Wypośażenie technologiczne			
11	2kpl.	Prowadnice do pompy (rury stalowe 2" grubość ścianki 3,2mm)	Stal nierdzewna
10	1kpl.	Dno pompowni	Laminat
Wypośażenie technologiczne-urządzenia mechaniczne			
1	2kpl.	<p>Pompa zatapialna typu: Pompa wirowa, odśrodkowa, zatapialna z wirnikiem otwartym przepływ-q=5,5 l/s; wys. podnoszenia-h=8,3m; Moc silnika = 2,0 kW</p> <p>Wypośażenie: -kabel zasilający 10m -stopa spręgająca Dn80 -gόμεy uchwyt prowadnic 2" -jedna z pomp wypośażona w zawór płuczący -łańcuch do wyciągania pompy (stal nierdz. 5m)</p>	standard
Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Materiał

PRACOWNIA PROJEKTOWA NADRZECZNA
Anna Janina Szydlik
 06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. + 48 606 242 448

NAZWA INWESTYCJI		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI	
TYTUŁ RYSUNKU		POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW "P2" NASIELSK, DZ. NR 1745/5	NR RYSUNKU
ADRES INWESTYCJI		OBRĘB: 141404_4.0001 - m. NASIELSK DZ. NR EWID.: <i>zgodnie z wykazem</i> J. EWIDENCYJNA: 141404_4 NASIELSK	P2
	IMIĘ I NAZWISKO	IZBA I NR UPRAWNIENI	PODPIS I DATA
PROJEKTANT B. SANITARNA	INŻ. SATURNIN SZYDLIK	CIE - 10/81 MAZ/IS/1438/01	
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/0430/PWOS/12 MAZ/IS/0164/13	
INWESTOR	GMINA NASIELSK z siedzibą 05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3		
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	P.B.	09. 2020 r	1:25