








Poziom porównawczy 106,75 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	
Rzędna dna kanału	
Rzędna dna studzienki	
Zagłębienie dna kanału [m]	
Odległości [m]	4,50
Średnice, materiał	160×4,7 Spadek 8,2%
Długość trasy [m]	0,00 0,76 2,90 3,66 4,50



PROFIL PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ NASIELSK, UL. WIELOKWIATOWA

- UWAGA:
- Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej 160x4,7 zaprojektowano z rur PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) ; wymiar nominalny określony do średnicy zewnętrznej DN/OD.
 - Projektowane rurociągi układać tak, aby zapewnić podparcie na całej długości trzonu rury; na podsypce lub bezpośrednio na ukształtowanym dnie wykopu (zgodnie z rodzajem gruntu, w którym posadawiany jest rurociąg)
 - Trasę kanalizacji sanitarnej oznakować taśmą lokalizacyjną koloru brązowego z metalową wkładką ; taśmę ułożyć na wysokości min. 0,3 m nad górną krawędzią rury
 - Przykanaliki wykonać do linii rozgraniczającej działkę i zakończyć korkiem PVC160- na terenie działki wykonać wg. odrębnego opracowania.
 - Zagłębienie istniejącego uzbrojenia podziemnego w przypadku braku podanej rzędnej ułożenia przyjęto:
 - kable energetyczne - około 0,80 m
 - kable teletechniczne - około 0,80 m
 - sieć gazowa - około 0,8-1,0 m

Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w terenie posadowienie istniejącego uzbrojenia - wykonać ręczne wykopy kontrolne.
Pozza wykazanymi na mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia innej infrastruktury podziemnej niezainwentaryzowanej podczas robót geodezyjnych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA NADRZECZNA Anna Janina Szydlik 06-400 Ciechanów, ul. Nadrzeczna 39, tel. + 48 606 242 448 pracownia.nadrzeczna@gmail.com			
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI		
TYTUŁ RYSUNKU	PROFIL PRZYKANALIKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ NASIELSK, UL. WIELOKWIATOWA	NR RYSUNKU	
ADRES INWESTYCJI	OBREB:141404_4_0001- NASIELSK , DZ.NR EWID. : wg. <u>wykasu</u> J. EWIDENCYJNA 141404_4 NASIELSK,	2-PP.W	
IMIE I NAZWISKO		IZBA I NR UPRAWNIENI	PODPIS I DATA
PROJEKTANT B. SANITARNA	INŻ. SATURNIN SZYDLIK	CIE - 10/61 MAZ/IS/1438/01	
SPRAWDZAJĄCY B. SANITARNA	MGR INŻ. PIOTR GARLEJ	MAZ/0430/PWOS/12 MAZ/IS/0164/13	
INWESTOR	GMINA NASIELSK z siedzibą 05-190 NASIELSK, UL. ELEKTRONOWA 3		
BRANŻA	STADIUM	DATA	SKALA
sanitarna	P.B.	09. 2020 r.	1:100:500

skala 1:100
skala 1:500