



ul. Ks. Kursikowskiego Ak




ul. Ks. Kursikowskiego Bk




- Nawierzchnia jezdni (N2)**
- Kamień polny cięty, tzw. "kocie łby", zróżnicowane kolorystycznie; szczeliny spoinowane fugą mineralną (nawierzchnia rozbiórkowa)
  - Podsyпка cementowo – piaskowa 1:4, gr. warstwy - 5 cm
  - KŁSM fr. 0-31,5 mm - 20 cm
  - Piasek średnioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm; gr. warstwy po zagęszczeniu - 15 cm.
- Nawierzchnia chodnika (N6, N7)**
- Płyty granitowe 60x30, k. szary strzegomski; cięte z każdej strony, górne lico płomieniowane, gr. 8 cm.
  - Kostka granitowa, surowo-lupana 8/11 cm, k. żółto-szara, szczeliny wypełnione miałem granitowym fr. 0-4 mm.
  - Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4, gr. warstwy 5 cm.
  - KŁSM fr. 0-31,5 mm; gr. warstwy po zagęszczeniu - 10 cm.
  - Piasek średnioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm; gr. warstwy pod zagęszczeniu - 10 cm.
- Nawierzchnia opaski (N5)**
- Kamień polny tzw. "kocie łby" zróżnicowane kolorystycznie; szczeliny wypełnione miałem bazaltowym fr. 0-4 mm.
  - Podsyпка cementowo – piaskowa 1:4, gr. warstwy - 5 cm
  - KŁSM fr. 0-31,5 mm - 15 cm
  - Piasek średnioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm; gr. warstwy po zagęszczeniu - 10 cm.
- Obramowanie**
- Obramowanie granitowe łupane ręcznie, wymiary 15x30x100 cm
  - Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
  - Ława betonowa z oporem z betonu C12/15
  - Piasek średnioziarnisty fr. 0,2-0,63 mm, gr. warstwy - 10 cm.

Ak-Ak



Bk-Bk



<div>KOWALSKI</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski</div> <div>Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin</div>							
INWESTOR		GMINA GNIEW, ul. Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew					
OBIEKT		Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej, budowa sieci elektroenergetycznej - oświetleniowej, przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami, budowa obiektów małej architektury, przebudowa dróg oraz ciągów pieszo-jezdných realizowanych w ramach zadania „Rewitalizacja Zdegradowanej Przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie”					
ADRES BUDOWY		83-140 GNIEW, działka nr 38, 52, 16, 23, 24/1, 24/3, 24/4, 25, 60, 53, 66, 73, 23					
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEKRÓJE KONSTRUKCYJNE - ul. Ks. Kursikowskiego					
BRANŻA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY	DATA WYKONANIA	7.2021	SKALA RYSUNKU	1:50	NR RYSUNKU	4.4
PROJEKTANT GŁÓWNY PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ		mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Upr. nr WKP.0060/PWOK/06		PODPIS		DATA WYKONANIA 07.2021	
PROJEKTANT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ		mgr inż.arch. MAGDALENA GRALIŃSKA uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewid. 54/WP/OKK/UbB/2011		PODPIS		DATA WYKONANIA 07.2021	
PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ		mgr inż. TOMASZ FLORKOWSKI uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr ewid. WKP.0352/PWOD/2017		PODPIS		DATA WYKONANIA 07.2021	
OPRACOWAŁ		inż. PIOTR KOCIŃSKI		PODPIS		DATA WYKONANIA 07.2021	
OPRACOWAŁ		mgr inż. RYSZARD KOWALSKI		PODPIS		DATA WYKONANIA 07.2021	