

# DROGADO

DROGADO TOMASZ ŚLUSARZ  
ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia  
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,  
tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40  
NIP 584-251-03-71

## PROJEKT WYKONAWCZY STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

TEMAT OPRACOWANIA:

**REMONT ISTNIEJĄCEGO UTWARDZENIA ULICY PIASKOWEJ  
W MIEJSCOWOŚCI DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE, GMINA KOSAKOWO**

INWESTOR:

**GMINA KOSAKOWO  
UL. ŻEROMSKIEGO 69  
81-198 KOSAKOWO**

Autor opracowania	<b>mgr inż. Iwona Priebe</b>	
Projektant	<b>mgr inż. Tomasz Ślusarz</b> upr. POM/0094/POOD/12 specjalność drogowa	
Sprawdzający	<b>mgr inż. Adam Stypik</b> upr. POM/0294/POOD/11 specjalność drogowa	

**GDYNIA, GRUDZIEŃ 2017 r.**

---

## Projekt Wykonawczy

### Spis treści

1	CZĘŚĆ OGÓLNA.....	3
1.1	INWESTOR I ZLECENIODAWCA DOKUMENTACJI. ....	3
1.2	PODSTAWA OPRACOWANIA. ....	3
1.3	PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU.....	3
2	CZĘŚĆ TECHNICZNA. ....	3
2.1	STAN ISTNIEJĄCY.....	3
2.1.1	Parametry techniczne.....	3
2.2	STAN PROJEKTOWANY. ....	4
2.2.1	Parametry techniczne.....	4
2.2.2	Plan sytuacyjny. ....	4
3	OZNAKOWANIE.....	4
3.1	OZNAKOWANIE PIONOWE. ....	4

---

---

### Spis rysunków

Rys. 1.0	Plan orientacyjny.	skala 1 : 10 000
Rys. 2.1	Plan sytuacyjny.	skala 1 : 500

## **1 Część ogólna.**

### **1.1 Inwestor i zlecniodawca dokumentacji.**

Inwestorem i zlecniodawcą dokumentacji jest:

**GMINA KOSAKOWO  
UL.ŻEROMSKIEGO 69  
81-198 KOSAKOWO**

### **1.2 Podstawa opracowania.**

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią:

- a) formalna umowa,
- b) mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,
- d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze zm.),
- e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.),
- f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami),
- g) Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz.515 z pomniejszymi zmianami),
- h) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

### **1.3 Przedmiot i zakres projektu.**

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu remontu istniejącego utwardzenia drogi gminnej ul. Piaskowej w miejscowości Dębogórze Wybudowanie, gmina Kosakowo. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo.

## **2 Część techniczna.**

### **2.1 Stan istniejący.**

#### **2.1.1 Parametry techniczne.**

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Piaskowej znajduje się zabudowa jednorodzinna i usługowa.

W rejonie opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

Analizowany odcinek ulicy Piaskowej objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Dębogórze Wybudowanie na obszarze wokół oczyszczalni ścieków (uchwała nr XVI/8/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2004r.) oznaczona symbolem 017KD.

## 2.2 Stan projektowany.

### 2.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)  
Przyjęto następujące parametry techniczne:

Parametr techniczny	Wielkość
Klasa drogi	D
Kategoria ruchu	KR1
Prędkość projektowa	30 km/h
Szerokość jezdni	4,5 m
Szerokość poboczy gruntowych	0,75 m

### 2.2.2 Plan sytuacyjny.

Ulicę Piaskową zaprojektowano jako drogę dwupasową o długości około 300 m, szerokości 4,5 m i nawierzchni bitumicznej. Jezdnię drogi gminnej ograniczono opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie betonowej z oporem. Po obu stronach ulicy Piaskowej zaprojektowano pobocza gruntowe obsiane trawą. Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokości 3,5 z kruszywa łamanego. Połączenie projektowanej jezdni z istniejącymi parkingami z kostki betonowej wykonano z kostki betonowej 10x20 mc. Pozostały teren należy uzupełnić humusem z obsianiem trawą.

## 3 Oznakowanie.

### 3.1 Oznakowanie pionowe.

Znaki zaprojektowano jako znaki małe, jedynie znak B-20 zaprojektowano jako średni. Tarcze znaków rozmieszczono na stalowych słupkach ocynkowanych o średnicy 60 mm. Tarcze znaków należy usytuować poza skrajnią drogową i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Spód tarczy znaków należy umieścić na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folią odblaskową.

*Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.1.*

Opis sporządził:

mgr inż. Tomasz Ślusarz

**DROGADO**

DROGADO TOMASZ ŚLUSARZ  
ul. Władysława IV 61/11, 81-384 Gdynia  
www.drogado.pl, biuro@drogado.pl,  
tel. 501 07 80 10, fax. 58 333 47 40  
NIP 584-251-03-71

**PROJEKT WYKONAWCZY  
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU**

TEMAT OPRACOWANIA:


**PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI  
DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE, GMINA KOSAKOWO**

INWESTOR:

**GMINA KOSAKOWO  
UL. ŻEROMSKIEGO 69  
81-198 KOSAKOWO**

*Uzgadniam - bez uwag.*

*Z up. Wojta Gminy*  
*Zbigniew Mrzetowski*  
Kierownik Referatu  
Gospodarki  
Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Projektant	<b>mgr inż. Tomasz Ślusarz</b> upr. POM/0094/POOD/12 specjalność drogowa	
------------	--	---

**GDYNIA, WRZESIEŃ 2017 r.**



## STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU

### WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

84-100 Puck, ul. 1 Maja 13  
Rejestracja pojazdów: 58 673 29 25, 58 673 42 15;  
Prawa jazdy 58 673 42 10, fax (058) 673 41 91  
komunikacja@starostwo.puck.pl

Puck, dnia 26 października 2017 r.

KO.7121.2.84.2017

**DROGADO Tomasz Ślusarz**  
**ul. Władysława IV 61/11**  
**81-384 Gdynia**

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 3, § 8 ust. 2 pkt. 1 lit. a) i ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

#### Starosta Pucki

**z a t w i e r d z a** stałą zmianę organizacji ruchu dla zadania "Przebudowa ulicy Piaskowej nr 134107G w m. Dębogórze Wybudowanie", zgodnie z przedstawionym projektem.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu: **1 czerwiec 2018 r.**

#### Uwagi:

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.


#### **Pouczenie:**

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzenia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem w przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, organ zarządzający ruchem informuje zarząd drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

#### Otrzymują:

1. Adresat
2. Komenda Powiatowa Policji  
84-100 Puck, ul. Dworcowa 5
3. Wójt Gminy Kosakowo  
81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
4. a.a.

Z up. Starosty  
Tomasz Ślusarz  
Naczelnik Wydziału Komunikacji

**DROGADO**

Tomasz Ślusarz

ul. Władysława IV 61/11  
81-384 Gdynia  
NIP 584-251-03-71

nie pionowe

Nazwa  
projektu:**PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI  
DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE, GMINA KOSAKOWO**Nazwa  
rysunku:**PLAN SYTUACYJNY**

Branża:

Stała organizacja ruchu

Stadium:

Projekt wykonawczy

Projektant:

mgr inż. Tomasz Ślusarz

Upr. nr:

POM/0094/POOD/12

Spec:

drogowa

Sprawdzający:

mgr inż. Adam Stypik

Upr. nr:

POM/0294/POOD/11

Spec:

drogowa

Podpis:

[Signature]

Skala:

1:500

Data:


09.2017

Nr rys.

2.1

# PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1:5 000



— zakres opracowania





REMONT I ISTNIEJĄCEGO UTWARDZENIA ULICY PIASKOWEJ  
W MIEJSCOWOŚCI DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE,  
GMINA KOSAKOWO

PLAN SYTUACYJNY					
DROGADO Tomasz Ślusarz ul. Władysława IV 61/11 81-384 Gdynia NIP 584-251-03-71	Nazwa projektu:	Nazwa rysunku:	Skala:	Stala:	1:500
	Projekt wykonawczy	Projekt wykonawczy	Podpis:	Podpis:	
	mgr inż. Tomasz Ślusarz	mgr inż. Tomasz Ślusarz	Data:	Data:	11.2017
	POM/0094/POOD/12	POM/0094/POOD/12	Upr. nr:	Upr. nr:	
	Spec:	Spec:	Spec:	Spec:	
Sprawdzający: mgr inż. Adam Stypik POM/0294/POOD/11	Spec:	Spec:	Nr rys.	Nr rys.	2.1
	Spec:	Spec:	Spec:	Spec:	

LEGENDA:



Proj. oznakowanie pionowe