

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV: 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Nazwa robót: OZNAKOWANIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. ŁĄKOWEJ /
JAWOROWEJ / KLONOWEJ WE WRONKACHLokalizacja: UL. JAWOROWA, ŁĄKOWA, KLONOWA WE WRONKACH
OBRĘB: WRONKI, GM. WRONKI, POWIAT
SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIEZamawiający: GMINA WRONKI
UL. RATUSZOWA 5
64-510 WRONKI

PRZEDMIAR

Strona 1

28-03-2018

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,100
1	3	CEN 231-00-02-01-00	Rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej - regulacja	m ²	35,000
1	5	CEN N006-08-06-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce piaskowej	metr	32,000
1	7	CEN 231-08-14-02-00	Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	10,000
1	8	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką na samochód	m ³	2,815
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obl	$(35*0,15*0,3)+(10*0,08*0,3)+1$		2,815
1	9	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³	2,815
2 ROBOTY ZIEMNE,PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA					
2	1	CEN N006-01-02-02-00	Koryto pod chodnik i ścieżkę rowerową głęb. śr. 35 cm kat 3/4	m ²	35,000
2	2	CEN N001-02-07-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m ³	7,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Poziom 1	$(35*0,20)$		7,000
2	3	CEN 231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	35,000
2	4	CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej cementem C3/4 grub 15 cm	m ²	35,000
2	5	CEN 231-00-03-04-00	Nawierzchnia z kostki ber. gr 8cm pods cem-piaszek kolor szary	m ²	35,000
2	6	CEN N006-11-08-01-02	Remont krawędzi nawierzchni asfaltowej	Mg	0,900
3 ELEMENTY BETONOWE					
3	1	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy najzdowy 15x22 cm na podsypce cement-piasek	metr	32,000
3	2	CEN 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm podsypka cement-piasek spoiny zapr	metr	15,000
3	3	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa C12/15	m ³	2,050
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obl	$((32)*0,05)+(15*0,03)$		2,050
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, OZNAKOWANIE					
4	1	CEN 231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie poboczy	m ²	20,000
4	2	CEN 231-07-02-01-00	Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	8,000
4	3	CEN 231-07-03-02-00	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m ²	szt	8,000

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	4	CEN	231-07-06-02-00	Malowanie farbą chlorokauczkową linii ciągłych segregacyjnych mechanicznie	m ²	50,000