

1. Proszę o dołączenie rysunków szczegółowych na wykonanie następujących pozycji kosztorysowych:

	D 06.02.01	Przepusty pod koroną drogi			
45	D 06.02.01	21	Wykonanie przepustów o przekroju prostokątnym z przejściami dla zwierząt pod koroną drogi	mb	20,5
a		X	Wykonanie przepustu z elementów żelbetowych prefabrykowanych poprzez wymiane części przelotowej oraz montażem skrzydeł prefabrykowanych oraz pólek dla zwierząt. Przepust 100x200cm w km 31+108, L-11,0m Przepust 100x200cm w km 31+179, L-9,5m L=20,50 m	m	20,5
b		X	Podsypka i obsypka przepustu kruszywem dowiezionym V=40*1,5m3/mb=60,0 m3	m3	60
c		X	Wykonanie gzymsu żelbetowego z płytą nadbetonu z betonu C30/C35 wraz z deskowaniem i zbrojeniem prętami 10/12mm w ilości 400 kG/m3 V=3,8m3	m3	3,8
46	D 06.02.01	21	Wykonanie przepustów o przekroju prostokątnym z pod koroną drogi	mb	7,3
a		X	Wykonanie przepustu z elementów żelbetowych prefabrykowanych poprzez wymiane części przelotowej oraz wykonaniem 2 komór żelbetowych połączeniowych na wlocie i wylocie. Przepust 100x200cm w km 34+122, L-7,3,0m L=7,320 m	m	7,3
b		X	Podsypka i obsypka przepustu kruszywem dowiezionym V=7,3*1,5m3/mb+4,0=14,95 m3	m3	14,95
c		X	Wykonanie komór żelbetowych i płyty nadbetonu z betonu C30/C35 wraz z deskowaniem i zbrojeniem prętami 10/12mm w ilości 400 kG/m3 V=3,8m3	m3	3,8

Ad 1.

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy konstrukcji przepustu. Wykonawca w ramach dokumentacji roboczej winien opracować „Projekty robocze konstrukcji przepustów skrzynkowych wraz z ze skrzydłami, gzymsami i płytą nadbetonu wg zaleceń producenta . (wg STWiORB DM.00.00.00 pkt 1.5.2.2 ust 12 Konstrukcję przepustu Wykonawca winien przyjąć wg zaleceń dostawcy/producenta, przy czym przekrój przepustu (światło), rzędne wlotu/wylotu i sposób umocnień na wlocie/wylocie musi być zgodny z decyzją o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.

Zamawiający nie dysponuje rysunkiem szczegółu konstrukcyjnego komory. Wskazuje się , że konstrukcję komór należy dobrać w zależności od systemu dostawcy elementów KD. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie komór o innym kształcie niż wskazano na rysunkach (np. okrągłych). Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do opracowania projektów roboczych komór.

2. Prosimy o udostępnienie tabeli robót ziemnych oraz przekroi poprzecznych.

Ad 2.

Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych. Przekroje poprzeczne w wersji elektronicznej w odstępie co 15m i punktach charakterystycznych zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu umowy.

3. Prosimy o określenie lepszycy asfaltowych dla mieszanek mineralno-asfaltowych. Czy do warstwy wiążącej i ścieralnej zamawiający dopuszcza zastosowanie zwykłych asfaltów?

Ad 3.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zwykłych asfaltów do warstwy wiążącej i ścieralnej

4. Czy w wycenie należy uwzględnić przesunięcie ogrodzenia w km 32+548 - 32+589?

Ad 4.

Zamawiający wskazuje, że ogrodzenie w lokalizacji 32+548-32+589 należy przesunąć.

5. Prosimy o dołączenie rysunków konstrukcyjnych przepustów pod koroną drogi.
Ad 5.
Patrz odpowiedź na pytanie Nr 1.
6. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji prosimy o wskazanie, jakiej grubości kostkę należy zastosować na chodnikach?
Ad 6.
Zamawiający wskazuje, że grubość kostki na przejazdach przez chodnik winna wynosić 8 cm, natomiast na chodniku 6cm.
7. Prosimy o dołączenie rysunków konstrukcyjnych komór przy przepuście skrzynkowym w km 34+120.
Ad 7.
Patrz odpowiedź na pytanie Nr 1.
8. Prosimy o wskazanie lokalizacji ścianek typu L.
Ad 8.
Lokalizacja ścianek oporowych została wskazana na Rysunku Nr 2 PZT i Rysunku Nr 2 w PAB. Ścianki należy wykonać w lokalizacji 32+817-32+877, 33+699-33+790 i 33+810-33+915
9. Prosimy o określenie średnic studni rewizyjnych na profilu podłużnym.
Ad 9.
Zamawiający nie dysponuje rysunkiem profilu podłużnego, na którym określono średnice studni rewizyjnych. Zamawiający wskazuje, że średnice studni Wykonawca może dobrać w zależności od średnicy kanału i ewentualnie od systemowych rozwiązań dostawców.
10. Czy do wyceny należy uwzględnić wykonanie pobocza utwardzonego z masy mineralno-asfaltowej w kolorze czerwonym? Jeśli tak, prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru robót.
Ad 10.
Zamawiający nie wymaga obowiązkowo wykonania pobocza utwardzonego z masy mineralno-asfaltowej w kolorze czerwonym.
11. Prosimy o dołączenie tabeli poszerzeń.
Ad 11
Zamawiający nie dysponuje tabelą poszerzeń. Ilości wskazane w przedmiarze zostały określone w programie CAD.