

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Równanie dróg gruntowych i dostawa kruszywa w 2021 r.					
1		Remont nawierzchni tłuczniowej dróg na terenie gminy Jelcz-Laskowice - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA			
1 d.1	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - głębokość wyboi do 5 cm - kruszywo łamane bazaltowe 0-31,5 mm w ilości około 50 kg/m ² 11829.0	m ²		
			m ²	11829.000	
				RAZEM	11829.000
2 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 11829.0	m ²		
			m ²	11829.000	
				RAZEM	11829.000
3 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Uwaga : podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność na możliwość występowania elementów sieci podziemnych, włazów, pokryw i obudów zaworów. 56204.5	m ²		
			m ²	56204.500	
				RAZEM	56204.500
4 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 56204.5	m ²		
			m ²	56204.500	
				RAZEM	56204.500
5 d.1	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia bazaltowego kamiennego 0/63 mm (6 cm) i 0/ 31,5 mm (4 cm) - łączna grubość po zagęszczeniu 10 cm 682.5	m ²		
			m ²	682.500	
				RAZEM	682.500
2		Dostawa kruszywa bazaltowego 0/63 mm			
6 d.2	kalk. włas- na	Zakup kruszywa kamiennego - bazaltowego 0/63 mm 200.0	t		
			t	200.000	
				RAZEM	200.000
7 d.2	KNR AT- 06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I 200/25	kurs		
			kurs	8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.2	KNR AT- 06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; doda- tek za dalsze 64 km Krotność = 64 8,0	kurs		
			kurs	8.000	
				RAZEM	8.000