

PRZEDMIAR

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3903P
w zakresie budowy drogi dla rowerów
na odcinku od Brenna w kierunku Włoszakowic
KANAŁ LIPIEC

Pozycja	SST	Opis elementu przedmiarowego	Jednostka przedmiarowa	Wartość przedmiarowa
1,	PRACE ROZBIÓRKOWE			
1.2.	M.21.01.01	Rozbiórka obiektu istniejącego - żelbet	m ³	7,3
1.3.	M.14.03.01	Rozbiórka obiektu istniejącego - stal - ustrój nośny	szt.	1,0
1.4.	D.01.02.04	Rozbiórka obruku	m ²	24,0
1.5.	D.01.02.04	Rozbiórka barier mostowych	m	8,0
2,	PRACE ZIEMNE			
2.2.	M.11.01.04	Wały odcinające napływ wody	m ³	30
2.3.	M.11.01.01	wykonanie wykopu	m ³	178
2.4.	M.11.01.01	odwodnienie wykopu wraz zagospodarowaniem wody z ciek	kpl.	1
2.5.	M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem	m ³	87
4,	PRACE MOSTOWE			
4.1.	M.14.03.01	Zakup i montaż konstrukcji stalowej	szt.	1
4.2.	M.14.03.01	Zakup i wbudowanie zasyпки inżynierskiej	m ³	91
4.3.	M.11.01.04	Materac geosyntetyczny geotkanina o wytrzymałości charakterystycznej min. 100kN/m	m ²	213
4.7.	M.13.02.01	Beton podkładowy C12/15	m ³	2,20
4.8.	M.13.01.01	Fundamenty pod bariery - Zbrojenie fyk=500MPa	kg	450
4.9.	M.13.01.01	Fundamenty pod bariery - Beton C35/45	m ³	6,30
4.10.	M.13.01.05	Ściany czołowe - Zbrojenie fyk=500MPa	kg	1550,00
4.11.	M.13.01.05	Ściany czołowe - Beton C35/45	m ³	7,80
4.12.	M.15.01.02	Izolacja powłokowa układana na zimno	m ²	46,0
4.13.	M.30.05.02	Nawierzchnia na odkrytych elementach żelbetowych - żywica 5mm	m ²	19
4.13.	M.19.01.02	Bariera ochronna mostowa N2/W2/B	m	7,0
4.14.	M.19.01.04	Balustrada h = 1200 mm	m	15,5
6,	PRACE WYKOŃCZENIOWE			
6.1.	D.08.05.01	Korytka ściekowe małe 30 x 50 x 13 cm	m	8
6.2.	M.20.01.09	Schody skarpowe	m	3
6.3.	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp	m ²	30
6.4.	D.00.00.00	Organizacja ruchu	szt.	1
6.5.	D.08.03.01	Obrzeża obruku	m	20
6.6.	D.03.01.02	Obrukowanie skarp	m ²	14
7,	PRACE INNE			
7.1.	M-01.01.01	Obsługa geodezyjna	szt.	1
7.2.	D.00.00.00	Zabezpieczenie na czas budowy uzbrojenia terenu	szt.	1