
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU NAD BUDYNKIEM KOMUNALNYM W KĘBŁOWIE
ADRES INWESTYCJI : KĘBŁOWO, UL. WIEJSKA 131
INWESTOR : GMINA LUZINO,
ADRES INWESTORA : 84 - 242 LUZINO, UL. OFIAR STUTTHOFU 11
BRANŻA : ROBOTY DEKARSKIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. ANDRZEJ POTRYKUS (ROBOTY DEKARSKIE)
DATA OPRACOWANIA : 14.08.2023 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.08.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-45 0101-03	Rozebranie pokrycia dachowego rozebranie gąsiorów - nie nadające się do użytku 13.80	m m	13.800	
				RAZEM	13.800
2	KALKULACJA WŁASNA	UTYLIZACJA PŁYT AZBESTOWYCH 1830.00	kg kg	1830.000	
				RAZEM	1830.000
3	KNR 0-45 0101-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku 107.6	m ² m ²	107.600	
				RAZEM	107.600
4	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 107.60	m ² m ²	107.600	
				RAZEM	107.600
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 9.50	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
6	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 6.50	m m	6.500	
				RAZEM	6.500
7	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 27.60	m m	27.600	
				RAZEM	27.600
8	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - olacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm 215.2	m ² m ²	215.200	
				RAZEM	215.200
9	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 93.6	m m	93.600	
				RAZEM	93.600
11	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 1 km 2.00	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 215.2	m ² m ²	215.200	
				RAZEM	215.200
13	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ocieplających o gr. 150 mm poziome z płyt układanych na sucho 215.2	m ² m ²	215.200	
				RAZEM	215.200
14	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii od spodu konstrukcji - krokwi 215.2	m ² m ²	215.200	
				RAZEM	215.200
15	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łąt 215.2	m ² m ²	215.200	
				RAZEM	215.200
16	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 27.6	m m	27.600	
				RAZEM	27.600
17	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach 215.2	m ² m ²	215.200	
				RAZEM	215.200
18	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 13.8	m m	13.800	
				RAZEM	13.800
19	KNR K-05 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 27.6	m m	27.600	
				RAZEM	27.600
21	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 13.0	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
22	NNRNKB 202 0550-08	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - kolanka o śr. 120 mm 8.0	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR-W 4-01 0414-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		23.50	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
24	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		16.50	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
25	KALKULACJA WŁASNA	MONTAŻ ZAPÓR SNIEGOWYCH	m		
		26.0	m	26.000	
				RAZEM	26.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	588.8359		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	blacha powlekana dachówkowa	m ²	228.1120	228.1120		
2.	gąsiory z blachy powlekanej	m	14.6280	14.6280		
3.	folia PE	m ²	279.7600	279.7600		
4.	10 % roztwór soli grzybobójczych	kg	107.6000	107.6000		
5.	łaty iglaste 50x45 mm	m ³	1.5064	1.5064		
6.	wyłaz dachowy	szt	1.0000	1.0000		
7.	okapy z blachy powlekanej	m	29.2560	29.2560		
8.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej-ryny półokrągłe	m	28.4280	28.4280		
9.	kłamry ciesielskie	kg	72.5200	72.5200		
10.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	2005.9600	2005.9600		
11.	łaty iglaste 75x22 mm	m ³	0.4734	0.4734		
12.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	kpl.	55.2000	55.2000		
13.	deski iglaste nasyczone jednostronnie i profilowane gr.19-25 mm kl.II	m ³	0.7050	0.7050		
14.	folia polietylenowa o grubości 0,25 mm	m ²	112.9800	112.9800		
15.	elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej okrągłe - rury spustowe	m	13.3900	13.3900		
16.	uszczelki	m	56.8560	56.8560		
17.	blacha powlekana płaska	m ²	20.2950	20.2950		
18.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone gr. 28-45 mm kl.II	m ³	1.7176	1.7176		
19.	kolanka o średnicy 120 mm	szt.	8.0000	8.0000		
20.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.5180	0.5180		
21.	drewno okrągłe na stęple budowlane	m ³	2.5900	2.5900		
22.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	35.4995	35.4995		
23.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl.	4.2900	4.2900		
24.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.3108	0.3108		
25.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.5764	0.5764		
26.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.0040	0.0040		
27.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.1150	2.1150		
28.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0165	0.0165		
29.	klej	dm ³	0.0184	0.0184		
30.	folia PE'	m ²	279.7600	279.7600		
31.	plyty izolacyjne z wełny mineralnej o grubości 150 mm	m ²	225.9600	225.9600		
32.	materiały pomocnicze	zł				
					RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	4.5192		
2.	środek transportowy	m-g	2.0478		
3.	środek transportowy	m-g	1.7504		
4.	żuraw okienny 0.5 t	m-g	13.9880		
5.	wyciąg	m-g	3.2600		
6.	wyciąg	m-g	4.3470		
7.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0.3540		
8.	samochód dostawczy	m-g	0.1500		
9.	wyciąg	m-g	0.1000		
				RAZEM	

Słownie: