



ZJAZD
przez chodnik

o's drogi

Przekrój 1 - 1

o's drogi



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU:

8 cm - kostka brukowa betonowa
4 cm - podsypka cem.-piaskowa
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
15 cm - podbudowa z kruszywa stab. cem. o $R_m=2,5MPa$

Krawężnik bet. przejazdowy 15x30x100cm

na ławie z betonu C12/15 (B15)

Inwestor:		Przedsiębiorstwo budowlane: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 R Budy Łanckuckie (granica powiatu - Łaszczyry km 20+888 - 23+198	
Gmina Grodziszko Dolne Grodziszko Dolne 123a 37-306 Grodziszko Dolne			
Faza opracowania:		Część:	
MATERIAŁ DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH		CZĘŚĆ RYSUNKOWA	
Funkcja	Tytuł, imię, nazwisko	Nr upraw., specjalność	Data
Projektant branża drogowa	inż. Piotr Halcica	PDK/0064/OWOD/16	07.2017
Projektant branża kanalizacyjna	mgr inż. Norbert Koprowicz	PDK/0201/POOS/10	07.2017
Opracował	mgr inż. Norbert Gurdziel	-	07.2017
Skala:	Tytuł rysunku:	Numer rysunku:	
1:50		PRZEKRÓJ ZIAZDU	
		8	