


PRZEBUDOWA KUCHNI



WYDZIELONA STREFA POŻAROWA

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY OKNAMI PONAD 2,0 METRY

WYDZIELENIE POŻAROWE RZWIAMI EI 60 ŚCIANY REI 120

SEGMENT KUCHENNY

SEGMENT B WYDZIELONY POŻAROWO
ZL III, bud. niski
kl. odp. C
pow. wewnętrzna 3x502,74=1508,22m²
konstr. nośna min. R60 - istn. słupy żelbetowe 30x40cm
konstr. dachu min. R15 - żelbetowe płyty korytkowe
stropy min. REI60 - prefabr. żelbet. płyty kanałowe na belkach żelbetowych
ściana min EI30 - prefabr. płyty żelbetowe z wełną mineralną wewnątrz
przekrycie dachu min RE15 - papa termozgrzew. podkładowa +wierzchnia na płytach korytkowych, ocieplenie wełną minaralną na stropie nad II piętrem

długość przejścia - max 15m
długość dojścia - max 30m

oddzielenia pożarowe - ściany REI120

ZAMUROWANE OKNO W ŁĄCZNIKU 2,5X2,5m W STREFIE 4,0 METROWEJ

I PIĘTRO - SCHEMAT WYDZIELENIE POŻAROWE

ŚLUZA

KOMUNIKACJA

POM. SOCJALNE

RZUT I PIĘTRA

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW Bohdan Dziekonski w spółkę Prawa autorskie zastrzeżone	
Investor : Szkoła Podstawowa SP nr 40 ul. Słowiańska 10 Katowice	
Temat: Przebudowa i modernizacja kuchni w SP 40 przy ul. Słowiańskiej 1 w Katowicach	
Rodzaj rysunku: Rzut I piętra - schemat ppoż.	Nr rysunku: 8
Skala: 1 : 300	Data: VII 2022
Projektował : arch. Krystyna Biał-Dziekonska nr upr. bud. 501/89	
Sprawił : arch. Bożena Krokier nr upr. bud.	