


WYDZIELONA
STREFA POŻAROWA



SEGMENT KUCHENNY


SEGMENT B WYDZIELONY POŻAROWO
ZL III, bud. niski
kl. odp. C
pow. wewnętrzna 3x502,74=1508,22m²
konstr. nośna min. R60 - istn. słupy żelbetowe 30x40cm
konstr. dachu min. R15 - żelbetowe płyty korytkowe
stropy min. REI60 - prefabr. żelbet. płyty kanałowe na belkach żelbetowych
ściana min EI30 - prefabr. płyty żelbetowe z wełną mineralną wewnątrz
przekrycie dachu min RE15 - papa termozgrzew. podkładowa +wierzchnia na płytach korytkowych, ocieplenie wełną minaralną na stropie nad II piętrem

długość przejścia - max 15m
długość dojścia - max 30m

oddzielenia pożarowe - ściany REI120

II PIĘTRO - SCHEMAT
WYDZIELENIA POŻAROWE

- KOMUNIKACJA
- POM. SOCJALNE



RZUT II PIĘTRA

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW Bohdan Dziekonski w spółka Prawa autorskie zastrzeżone | | Inwestor : Szkoła Podstawowa SP nr 40 ul. Słowiańska 10 Katowice | |
| Temat : Przebudowa i modernizacja kuchni w SP 40 przy ul. Słowiańskiej 1 w Katowicach | | Nr rysunku: 9 | |
| Rodzaj rysunku: Rzut II piętra - schemat ppoż. | PW | Data: VII 2022 | |
| Skala: 1 : 300 | Architektura | | |
| Projektował : arch. Krystyna Biał-Dziekońska nr upr. bud. 501/89 | | Sprawdził : arch. Bożena Kroker nr upr. bud. | |