

1.3, 1.4 JADALNIA
- 42 krzesło, 68 szt.
- 49 stół 130x80x75cm, 17 szt.
- 31 wózek kelnerski 100x60cm, 3-półkowy, stal nierdzewna, 3 szt.

1.5 BIURO
- 42 krzesło, 2 szt.
- 45 biurko z przystawką, 160/140x80/55cm, wys.75cm
- 46 fotel biurowy obrotowy
- 47 szafa dwudrzwiowa 80x40x180cm
- 48 regał 80x40x180cm, 2 szt.

1.6 MYCIE WÓZKÓW
- 1 zlew jednokomorowy, wys.0,45cm, ze złączką do węża

1.7 ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH
- 2 zmywarka kapturowa 2 szt.
- 3 stół 200x70x85cm ze zlewem 50x50cm, z otworem na odpadki, stal nierdzewna

1.8 WYDAWALNIA
- 4 szafa przelotowa dwudzielna z drzwiami przesuwnymi, 110x60x200cm, stal niedzewna, 2 szt.
- 5 bemar 140x60x85cm, stal nierdzewna - ISTNIEJĄCY
- 6 lada wydawcza ze stojakiem na tace i sztućce, długość 210cm, wys.85cm
- 23 umywalka 45x35x85cm, stal nierdzewna
- 31 wózek kelnerski 100x60cm, 3-półkowy, stal nierdzewna
- 42 stojak na tace i sztućce

1.10 KOMUNIKACJA
- 31 wózek kelnerski 100x60cm, 3-półkowy, stal nierdzewna

1.12 SZATNIA PERSONELU
- 43 szafka ubraniowa podwójna 60x50x180cm, 6szt.
- 44 ławka 120x40x45cm, 2szt.

1.13 JADALNIA PERSONELU
- 40 ciąg kuchenny dł. 240cm, szafki dolne - szer. 60cm, zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat szafki górne - szer. 45cm
- 41 stół 130x80x80cm
- 42 krzesło, 5 szt.

1.14 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH
- 29 regał 5-półkowy, 120x60x180 cm, stal nierdzewna, 2 sztuki
- 30 regał 5-półkowy, 130x40x180 cm, stal nierdzewna, 1 sztuka

1.15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
- 27 zlew gospodarczy wys. 50cm, stal nierdzewna, bateria ze złaczką do węża
- 28 wieszak ścienny na miotły i mopy, 2 szt.
- 39 szafka wisząca szer.90x45x60 cm, stal nierdzewna, 1 sztuka

1.16 MAGAZYN - LODÓWKI
- 25 szafa chłodnicza nierdzewna 360l, 2 szt.
- 26 szafa chłodniczo - mrożnicza 2-drzwiowa, nierdzewna

1.17 KUCHNIA
- 7 kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektr. 7,9W
- 8 kocioł warzelny elektryczny 150l
- 9 taboret gazowy podwójny 60x120cm
- 10 stół roboczy z półką, 120x70x85 cm, stal nierdzewna , 2 sztuki
- 11 piec konwekcyjno - parowy 80x85x120cm, 15,7kW, 400V
- 12 patelnia elektr. 64l, 70x80x85cm, 9kW, 400V
- 13 stół roboczy 80x70x85 z rantem, stal nierdzewna, 2 sztuki
- 14 stół ze zlewem dwukomorowym z rantem, 180x70x85 cm z półką dolną, stal nierdzewna, 2 sztuki
- 15 stół z półką dolną, 120x70x85, stal nierdzewna z rantem
- 16 stół z szafką z drzwiami suwanymi i blokiem szuflad półką, 240x70x85, stal nierdzewna z rantem
- 17 stół z dwoma półkami, 120x70x85, stal nierdzewna z rantem
- 18 stół z blokiem szuflad i półką dolną,160x70x85 cm z rantem, stal nierdzewna, 2 sztuki
- 19 basen 1-komorowy, 100x70x85, gł. 40cm, stal nierdzewna z rantem
- 20 stół roboczy z półką dolną 60x70x85cm, stal nierdzewna, 2 szt. z rantem
- 21 zmywarka uniwersalna do naczyń i garnków, 400V
- 22 regał z półkami ażurowymi 140x60x180cm, stal nierdzewna
- 23 umywalka do rąk wolnostojąca z szafką, 50x40x85cm, stal nierdzewna
- 24 szafa chłodnicza nierdzewna 140l
- 38 szafa na zasoby czterodrzwiowa 130x60x180 cm ze stali nierdzewnej

1.18 OBIERALNIA WARZYW, MAGAZYN JAJ
- 32 stół roboczy ze zlewem jednokomorowym i półką, 80x60x85cm, stal nierdzewna
- 33 stół roboczy z półką dolną, 80x60x85cm, stal nierdzewna
- 34 obieraczka do ziemniaków
- 35 stół roboczy ze zlewem 1-komorowym i półką dolną, 60x60x85cm, stal nierdzewna
- 36 chłodziarka 60x60x85cm, 140l

1.19 MAGAZYN WARZYW
- 29 regał 4-półkowy, 120x60x180cm, stal nierdzewna, 2 szt.
- 25 chłodziarka wys. 85 cm i szer. 50 cm
- 37 paleta drewn., 120x80cm

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW
Bohdan Dydkowski w spadku
ul. Kilińskiego 1, 40-206 Katowice

Inwestor: Szkoła Podstawowa SP nr 48 ul. Słowiańska 18, Katowice
Temat: Przebudowa i modernizacja kuchni w SP 48 przy ul. Słowiańskiej 1 w Katowicach

Nr rysunku: 14

Rodzaj rysunku: Rzut I piętra - technologia

Data: 11.2021
Skala: 1:50

Branża: Architektura

Projektował: arch. Krystyna Bież-Dydkowska nr uprr. bud.-50/89
Sprawdził: arch. Bożena Krakier nr uprr. bud.

I PIĘTRO TECHNOLOGIA