


WYDZIELONA
STREFA POŻAROWA



SEGMENT KUCHENNY


SEGMENT B WYDZIELONY POŻAROWO
ZL III, bud. niski
kl. odp. C
pow. wewnętrzna 3x502,74=1508,22m²
konstr. nośna min. R60 - istn. słupy żelbetowe 30x40cm
konstr. dachu min. R15 - żelbetowe płyty korytkowe
stropy min. REI60 - prefabr. żelbet. płyty kanałowe na belkach
żelbetowych
ściana min EI30 - prefabr. płyty żelbetowe z wełną mineralną
wewnątrz
przekrycie dachu min RE15 - papa termozgrzew. podkładowa
+wierzchnia na płytach korytkowych,
ocieplenie wełną minaralną na stropie nad
II piętrem

długość przejścia - max 15m
długość dojścia - max 30m

oddzielenia pożarowe - ściany REI120

PRZYZIEMIE - SCHEMAT
WYDZIELENIE POŻAROWE

- ŚLUZA
- KOMUNIKACJA
- POM. SOCJALNE



AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW Bohdan Dziekoński w spółce Prawa autorskie zastrzeżone		INWESTOR : Szkoła Podstawowa SP nr 40 ul. Słowiańska 10 Katowice Bohdan Dziekoński w spółce Prawa autorskie zastrzeżone	
Temat : Przebudowa i modernizacja kuchni w SP 40 przy ul. Słowiańskiej 10 w Katowicach		Nr rysunku: 7	
Rodzaj rysunku: Rzut przyziemia - schemat ppoż.		Data: VII 2022	
Studium: PW		Skala: 1 : 300	
Branża: Architektura		Projektował : arch. Krystyna Biał-Dziekońska nr upr. bud. 501/89	
Sprawdził : arch. Bożena Kroker nr upr. bud.			