


WYDZIELONA
STREFA POŻAROWA




SEGMENT KUCHENNY

SEGMENT B WYDZIELONY POŻAROWO
ZL III, bud. niski
kl. odp. C
pow. wewnętrzna 3x502,74=1508,22m²
konstr. nośna min. R60 - istn. słupy żelbetowe 30x40cm
konstr. dachu min. R15 - żelbetowe płyty korytkowe
stropy min. REI60 - prefabr. żelbet. płyty kanałowe na belkach żelbetowych
ściana min EI30 - prefabr. płyty żelbetowe z wełną mineralną wewnątrz
przekrycie dachu min RE15 - papa termozgrzew. podkładowa +wierzchnia na płytach korytkowych, ocieplenie wełną minaralną na stropie nad II piętrzem

długość przejścia - max 15m
długość dojścia - max 30m
oddzielenia pożarowe - ściany REI120

PRZYZIEMIE - SCHEMAT
WYDZIELENIE POŻAROWE

- ŚLUZA
KOMUNIKACJA
POM. SOCJALNE



AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW Bohdan Dziekonski w spadku Prawa autorskie zastrzeżone	
Investor : Szkoła Podstawowa SP nr 40 ul. Słowiańska 10 Katowice	
Temat : Przebudowa i modernizacja kuchni w SP 40 przy ul. Słowiańskiej 1 w Katowicach	
Rodzaj rysunku: Rzut przyziemia - schemat ppoż.	Nr rysunku: 7
Stadium : PB	Data: VII 2022
Branża : Architektura	Skala: 1 : 300
Projektował : arch. Krystyna Błaż-Dziekonska nr upr. bud. 501/89	
Sprawdził : arch. Bożena Kroker nr upr. bud.	