

PRZEDMIAR

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Montaż klimatyzatorów
ADRES INWESTYCJI : Obiekt KWP zs w Radomiu, uL. Kazimierzowska 102, Siedlce
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA W RADOMIU
ADRES INWESTORA : UL. 11 LISTOPADA 37/59 26- 600 RADOM
BRANŻA : instalacje sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Strzelak (instalacje sanitarne)
DATA OPRACOWANIA : 2021-11-04

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-11-04

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 7-24 0130-01 analogia	Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 3,5 kW i mocy grzewczej 3,8 kW z jednostką zewnętrzną na ścianie budynku, czynnik chłodniczy R32 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR 7-24 0130-01 analogia	Klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna o mocy chłodniczej 2,5 kW i mocy grzewczej 2,8 kW z jednostką zewnętrzną na ścianie budynku, czynnik chłodniczy R32 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 7-24 0235-01	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu czynnika chłodniczego o śr. 10 mm 38	m m	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
4	KNR-W 2-15 0517-01 analogia	Uruchomienie instalacji klimatyzacji 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-08 0207-01	Montaż instalacji elektrycznej 58	m m	 58.000	 58.000
				RAZEM	58.000
6	KNR 5-08 0701-01	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych pod jednostki klimatyzacyjne przykręcanych na ścianie do 1kg 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000