

PRZEDMIAR ROBÓT 010-68-011

Budowa: Konfederacka 4
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny - lokal mieszkalny (zamieszkały)
Rodzaj robót: Roboty remontowe tynkarsko-malarskie
Lokalizacja: Poznań, ul. Konfederacka 4/45
Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 010-68-011

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3			Likwidacja odspojen tynków gipsowych ścian i sufitów w przedpokoju, łazience i kuchni lokalu mieszkalnego nr 45 przy ul. Konfederackiej 4 w Poznaniu.		
3	10	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²	20,800
3	20	KNR 401-07-01-02-00	Analogia - Odbicie na ścianach i sufitach tynków gipsowych	m ²	22,653
3	30	KNR 202-26-01-05-00	Wklejenie warstwy siatki o szerokości od 10 do 35 cm po skuciu tynków	m ²	3,398
3	40	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym	m ²	3,398
3	50	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym	m ²	19,255
3	60	KNR 202-20-09-02-00	Analogia - Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian i sufitu	m ²	22,653
3	70	KNR 202-08-15-04-00	Analogia - Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach i suficie	m ²	22,653
3	80	KNR 202-11-34-02-00	Analogia - Gruntowanie podłoży pionowych i poziomych preparatem gruntującym	m ²	88,515
3	90	KNR 202-15-05-07-00	Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	88,515
3	100	KNR 202-15-05-08-00	Malowanie suchych tynków farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	88,515