UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, ,osad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt wykonawczy).
3. Projekt rozpatrywac łącznie z projektami branżowymi.
4. Wielkości otworów drzwiowych i okiennych należy dokładnie określić na podstawie wytycznych danego producenta.
6.W kwestii akustyki przegród zewnętrznych i wewnętrznych należy przestrzegać zapisów normy PN–B–02151–3:2015–10 (lub rozwiązania równoważne)



LEGENDA:

- ŚCIANY ISTN. (MUROWANE I Ż–B)
- ŚCIANY WYPEŁNIAJĄCE PROJEKTOWANE OD POZIOMU POSADZKI DO STROPU – ZABUDOWA LEKKA SYSTEMOWA O RÓŻNYCH KLASACH ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ŚCIANY ISTN. O MIESZANEJ KONSTRUKCJI PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI I PONOWNEGO WYMUROWANIA DO POZIOMU STROPU – ZABUDOWA LEKKA SYSTEMOWA O RÓŻNYCH KLASACH ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ZABUDOWA SYSTEMOWA LEKKA SZACHTU / KANAŁÓW ODDYMIAJĄCYCH EIS120
- ROZBIÓRKI / WYBURZENIA / DEMONTAŻE
- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ISTN. PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI
- STOLARKA DRZWIOWA PROJEKTOWANA + PORZERZENIE OTWORU W POZIOMIE ORAZ PIONIE (WSTAWIENIE NADPROŻA) WG. WYMAGAŃ DANEGO PRODUCENTA DRZWI
- ZERWANIE ISTN. WARSTWY IZOLACYJNEJ I ZASTOSOWANIE IZOLACJI TERMICZNEJ PROJEKTOWANEJ – WEŁNA MINERALNA NIEPALNA GR. 16CM. UWAGA. W WYZNACOZNYCH MIEJSCACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ GR. 20 CM

LEGENDA (OZNACZENIA PPOŻ):

- STREFA POŻAROWA SP1 (PROJEKTOWANA)
- STREFA POŻAROWA SP1.2 (PROJEKTOWANA)
- STREFA POŻAROWA SP1.1 (PROJEKTOWANA)
- STREFA POŻAROWA SP2 (PROJEKTOWANA)
- STREFA POŻAROWA SP2.1 (PROJEKTOWANA)
- STREFA POŻAROWA SP2.2 (PROJEKTOWANA)
- STREFA POŻAROWA SP3 (PROJEKTOWANA)
- WYDZIELENIA POŻAROWE (PROJEKTOWANE)
- EIS60 / REI120 — PROJEKTOWANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEGO PRZECIWPOŻAROWEGO ELEMENTU / PRZEGRODY BUDYNKU

COZA ARCHITEKTURA Wojciech Kozłowski
ul.S.Knapowskiego 9/19, 60-126 Poznań

Numer umowy:	Branża: ARCHITEKTURA	Stadium: PROJEKT TECHNICZNY	
Inwestor:	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO W POZNANIU ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań		
Nazwa inwestycji:	Wykoananie opracowań projektowych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i STWIOR dla planowanych prac z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych Domu studenckiego mieszczącego się przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu		
Lokalizacja inwestycji:	DOM STUDENCKI AWF, ul. Św. Rocha 9, 61-142 Poznań działki ewidencyjne nr: 81,80,76/9, obręb 0005 Poznań		
Projektant główny (br. architektura):	mgr inz. arch. Wojciech Kozłowski	20/WPOKK/2018	Podpis
Sprawdzający (br. architektura):	mgr inz. arch. Justyna Kozłowska	25/WPOKK/2019	

Treść rysynku: RZUT PIWNICY

Data rozpoczęcia projektu:	Sporządził:	Data	Nr rysunku	Skala
Ostatnia modyfikacja:		04.2024	PW-00	1:100

Uwaga! Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.