Węzeł	BL6	S1	SEP	S2	S3	S4	D4	B2	S3
Rzędna terenu [m n.p.m.]	80,20	80,20	80,20	80,15	80,10	80,10	80,20	80,20	80,10
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	78,95	78,89	78,85	78,54	78,4	78,06	77,96	78,14	78,24
Zagłębienie [m]	1,25	1,31	1,35	1,61	1,86	2,04	2,24	1,86	1,86
Materiał,Średnica/Spadek [%]	1,50 PCV160	1,50 PCV160	1,50 PCV160	1,50 PCV160	1,50 PCV160	1,50 PCV160	1,50	1,50 PCV160	1,50
Długość [m]	4,32	2,61	20,33	19,80	12,60	6,24		6,71	
Odległość [m]	5,10	9,42	12,03	32,36	52,16	64,76	71,00	0,00	6,71
Dno wykopu [m n.p.m.]	76,95	76,89	76,85	76,54	76,24	76,06	75,96	76,14	76,24
Objętość wykopu [m3]	2,77	1,94	20,78	17,39	12,56	6,99		6,24	
Kąt załamania [°]									
Spadek	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		1,50	
Materiał	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV		PCV	
Opis terenu									
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	80,20	80,20	80,20	80,15	80,10	80,10	80,20	80,20	80,10

Dekametr 0,51 1 2 3 4 5 6 7 +0,10 [m]

UWAGA
Napełnienie zbiornika należy kontrolować ze względu na możliwość przepełnienia w trakcie długotrwałych deszczów.
W razie wysokiego poziomu wody należy ją wypompować przy pomocy pompy zanurzeniowej albo wypompować wodę beczkowozem.

REWZJA NR. 1



Węzeł	D1	D2	D3	D4
Rzędna terenu [m n.p.m.]	80,20	80,20	80,25	80,25
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	78,80	78,785	78,75 78,72	78,685
Zagłębienie [m]	1,40	1,415	1,50 1,53	1,565
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PCV160		1,50	
Długość [m]	1,11	2,32	2,30	
Odległość [m]	0,00	1,11	3,43	5,73
Dno wykopu [m n.p.m.]	78,80	78,585	78,55	78,515
Objętość wykopu [m3]	0,96	2,09	2,14	
Kąt załamania [°]				
Spadek	1,50			
Materiał	PCV			
Opis terenu				
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	80,20	80,20	80,25	80,25

Dekametr [m]

± 0,00 = 80,70m n.p.m.

Inwestor
Gmina Łomianki
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115

KWADRATURA
biuro@kwadratura.waw.pl www.kwadratura.waw.pl
biuro: ul.Krasickiego 45c lok.4, Warszawa 02-611 tel. 692 789 708

		podpis
projektant	mgr inż. Radosław Miastal upr. proj. LUB/0048/POOS/09	
opracował	mgr inż. Grzegorz Śmiechowski	
sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Milaniuk upr. proj. MAZ/0483/PWOS/05	

tytuł rys.
Przedszkole publiczne z placem zabaw na działkach 17 i 18 w Dąbrowie Leśnej w Łomiankach

branża
sanitarna

etap
projekt wykonawczy

tytuł rys.
Profil przyłącza kanalizacji

data	skala	nr. rysunku
30.11.2017	1:100/1:100	is.4