

## Kanalizacja sanitarna os. Tęczowe Nowy Tomyśl

### Roboty drogowe:

1. Cięcie nawierzchni betonowej
2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej grubości 4cm z odwiezieniem urobku
3. Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 3 cm
4. Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej – dodatek za  $1\text{cm} \times \text{współ.}=2$   
za grubość pow. 3 cm do 5 cm
5. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamienno-gruzowej grubości 15 cm
6. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamienno-gruzowej – dodatek  
za  $1\text{ cm} \times \text{współ.}=5$ ; za grubość pow. 15 cm do 20 cm
7. Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość 5 km
8. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm
9. Warstwa górna z kruszywa łamanego grubości 5 cm
10. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  $0,8\text{ kg/m}^2$
11. Nawierzchnia grysowo – żwirowo – asfaltowa,  
warstwa wiążąca grubości 5 cm
12. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  $0,5\text{ kg m}^2$
13. Nawierzchnia grysowo – żwirowo – asfaltowa,  
warstwa ścieralna grubości 4 cm
14. Regulacja pionowa włązów kanałowych
15. Nawierzchnia z tłuczni ceglano – betonowego,  
warstwa dolna grubości 10 cm o zawartości frakcji ceglanej do 40%
16. Nawierzchnia z tłuczni ceglano – betonowego,  
warstwa górna grubości 8 cm