

Łęczycza, 23.02.2022r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Nazwa zamówienia: Przebudowa dwóch ulic w Łęczyczy - ulicy Dominikańskiej oraz ulicy Związku Walki Zbrojnej

Ul. Związku Walki Zbrojnej

1. Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach przebudowy zjazdów należy wbudować element obramowujący od strony chodnika. Jeśli tak prosimy o wskazanie materiału.

Odp. W ramach przebudowy zjazdów należy zastosować opornik jedynie za chodnikiem do granicy pasa drogowego.

2. Prosimy o załączenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego zawierającego legendę elementów obramowujących.

Odp. Załącza się Projekt Zagospodarowania Terenu z nową legendą.

3. Prosimy i potwierdzenie, że w ramach przetargu należy wymienić krawężnik od strony istniejącego parkingu.

Odp. W ramach przetargu należy wymienić krawężnik od strony istniejącego parkingu.

4. Prosimy o załączenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Odp. Zamawiający ponownie załącza projekt docelowej organizacji ruchu.

5. Prosimy o usunięcie z Ogłoszenia o zamówieniu z punktu 4.2.2) zapisu „usunięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie obowiązującej organizacji ruchu dla odcinka drogi wojewódzkiej na powyższym odcinku”.

Odp. Zamawiający usunął z Ogłoszenia o zamówieniu zapis z punkt 4.2.2) „usunięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie obowiązującej organizacji ruchu dla odcinka drogi wojewódzkiej na powyższym odcinku”, natomiast w zakresie Przebudowy konstrukcji skrzyżowania ulicy Belwederskiej z ulicą ZWZ. Zamawiający zmienił w Ogłoszeniu o zamówieniu zapis z punkt 4.2.2) „usunięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie obowiązującej organizacji ruchu dla odcinka drogi powiatowej na powyższym odcinku”.

6. Prosimy o doprecyzowanie formy i kolorystyki kostki betonowej dla nawierzchni chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz ulicy.

Odp. Kolorystyka kostki betonowej dla nawierzchni chodników – kolor szary, zjazdy – kolor czerwony, miejsca postojowe – kolor czerwony oraz ulica – kolor szary.

7. Z uwagi na rozbieżność w dokumentach (opis techniczny, przedmiar robót i przekroje konstrukcyjne) prosimy o wskazanie wszystkich warstw konstrukcyjnych.

Odp. Warstwy konstrukcyjne wg opisu do PZT i rysunków. Zamawiający zamieścić poprawione przekroje.

Ul. Dominikańska

8. Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach przebudowy zjazdów należy wbudować element obramowujący od strony chodnika i posesji prywatnych. Jeśli tak prosimy o wskazanie materiału.

Odp. Obrzeże betonowe 8x30x100 wbudować na zjazdach od strony posesji.

9. Prosimy o załączenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego zawierającego legendę elementów obramowujących.

Odp. Z uwagi na dwa rodzaje elementów obramowujących, tj. krawężnika o wymiarach 20x30x100 jako elementu obramowującego jezdnię oraz obrzeża 8x30x100 jako elementu obramowującego chodnik nie ma konieczności załączania dodatkowych rysunków.

10. Prosimy o załączenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Odp. Zamawiający zamieścić projekt docelowej organizacji ruchu.

11. Prosimy o usunięcie z opisu technicznego z części III punktu 1 zapisu wskazującego zakres ul. M. Konopnickiej.

Odp. Załączono skorygowany opis.

12. Prosimy o doprecyzowanie formy i kolorystyki kostki betonowej dla nawierzchni chodników, zjazdów, miejsc postojowych oraz ulicy.

Odp. Kolorystyka kostki betonowej dla nawierzchni chodników – kolor szary, zjazdy – kolor czerwony, miejsca postojowe – kolor czerwony oraz ulica – kolor szary.

13. Z uwagi na rozbieżność w dokumentach (opis techniczny i przedmiar robót) prosimy o wskazanie warstw konstrukcyjnych chodnika.

Odp. Załączono skorygowany opis.

14. Prosimy o załączenie przekrojów konstrukcyjnych.

Odp. Załączono przekroje.

15. Z uwagi na rozbieżności w zapisach SWZ rozdział I 3. „remont i regulacja chodników (75%)” oraz SWZ rozdział I 3.3. 9) „Zamówienie należy wykonać z materiałów własnych, nowych i wolnych od wad”, prosimy o wskazanie ilości i materiału z jakiego należy wykonać chodniki.

Odp.

a) od skrzyżowania z drogą wojewódzką 703 do skrzyżowania z ul. Kilińskiego istniejące chodniki do rozbiórki i wykonania w całości jako nowe wraz z krawężnikiem i obrzeżem na całym tym odcinku po obu stronach ulicy,

b) od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Popiełuszki po stronie wschodniej (między parkingiem a blokiem nr 10) istniejący chodnik z płyt do rozbiórki i wykonania w całości jako nowy z kostki betonowej wraz z krawężnikiem i obrzeżem,

c) na pozostałym odcinku, tj. od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą Popiełuszki (z wyłączeniem chodnika opisanego w pkt b) chodnik do rozbiórki na szer. 75% z uwagi na konieczność wymiany krawężnika i nawiązania się ze spadkiem poprzecznym do wysokości od strony budynków. Materiał z rozbiórki do oczyszczenia i wbudowania z założeniem 20% nowego materiału z uwagi na możliwe uszkodzenia. Konstrukcja podbudowy jak dla nowego chodnika.

16. Czy obrzeża w ulicy Dominikańskiej należy ustawiać na ławie betonowej wg opisu z PT.

Odp. Tak

17. Wg opisu z projektu zagospodarowania terenu chodniki są do przełożenia, natomiast wg opisu z PT nawierzchnia chodnika jest do wykonania nowa. Wg opisu PT i rysunków do wykonania jest 1251 m² chodnika, natomiast w załączonych przedmiarach podana powierzchnia to 840 m². Proszę o wyjaśnienia dotyczące wykonania chodników w ul. Dominikańskiej.

Odp.

- a) od skrzyżowania z drogą wojewódzką 703 do skrzyżowania z ul. Kilińskiego istniejące chodniki do rozbiórki i wykonania w całości jako nowe wraz z krawężnikiem i obrzeżem na całym tym odcinku po obu stronach ulicy,
- b) od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Popiełuszki po stronie wschodniej (między parkingiem a blokiem nr 10) istniejący chodnik z płyt do rozbiórki i wykonania w całości jako nowy z kostki betonowej wraz z krawężnikiem i obrzeżem,
- c) na pozostałym odcinku, tj. od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą Popiełuszki (z wyłączeniem chodnika opisanego w pkt b) chodnik do rozbiórki na szer. 75% z uwagi na konieczność wymiany krawężnika i nawiązania się ze spadkiem poprzecznym do wysokości od strony budynków. Materiał z rozbiórki do oczyszczenia i wbudowania z założeniem 20% nowego materiału z uwagi na możliwe uszkodzenia. Konstrukcja podbudowy jak dla nowego chodnika.

18. Proszę o podanie kolorystyki kostki na poszczególnych ulicach wg podziału: chodnik, zjazdy, parkingi oraz nawierzchnia ulicy.

Odp. Kolorystyka kostki betonowej dla nawierzchni chodników – kolor szary, zjazdy – kolor czerwony, miejsca postojowe – kolor czerwony oraz ulica – kolor szary.

19. Dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Dominikańskiej. Proszę o potwierdzenie wykonania wymiany starych 6szt wpustów i 13szt studni na nowe oraz wykonanie 2 szt studni nowych wg projektu oraz 7 nowych projektowanych wpustów.

Odp. Należy dokonać wymiany istniejących wpustów na nowe z osadnikiem i kratą żeliwną w ilości 12szt. oraz wymiany 14 studni rewizyjnych na nowe. Ponadto należy wykonać 4kpl. nowych /projektowanych/ wpustów wraz z przykanalikami i 2 studnie rewizyjne /projektowane/.

20. Dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Związku Walki Zbrojnej. Proszę o wyjaśnienia: co składa się na remont istniejących 5szt wpustów przedstawionych w planie zagospodarowania terenu (czy sama regulacja z wymiana żeliwa, czy wymiana całego wpustu deszczowego z osadnikiem na nowy) oraz o potwierdzenie wykonania projektowanych wpustów wraz z przykanalikiem w ilości 5kpl.

Odp. Przez remont należy rozumieć wymianę istniejących wpustów na nowe z osadnikiem i kratą żeliwną. Ponadto należy wykonać 5kpl. nowych /projektowanych/ wpustów wraz z przykanalikiem.