

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKI			
d.1	kalk. własna	Demontaż istniejących zabawek /3 domki / - wraz z wywozem i utylizacją	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod	ha		
d.2	0121-02	plac zabaw	ha	0,009	
		86,8/10000		RAZEM	0,009
3	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 5 cm / wraz z	m ²		
d.2	0125-01	częściowym rozplantowaniem/	m ²	86,800	
		86,8		RAZEM	86,800
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²	86,800	
		86,8		RAZEM	86,800
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III	m ³		
d.2	0212-05	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami	m ³	19,798	
	0214-04	samowładowczymi na odl.5 km /przyjęto 60% ilości ziemi/		RAZEM	19,798
		(86,8*0,05+poz.4*0,3+poz.9*0,06)*60%			
3		PODBUDOWY			
6	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęsz-	m ²		
d.3	0106-03	czeniu /piasek/	m ²	86,800	
		86,8		RAZEM	86,800
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń o gran.31,5-63,0mm; grubości po	m ²		
d.3	0114-05	zagęszczeniu 15 cm	m ²	86,800	
		poz.6		RAZEM	86,800
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - kliniec o gran.0-31,5mm; grubości po za-	m ²		
d.3	0114-07	gęszczeniu 5 cm	m ²	86,800	
		poz.6		RAZEM	86,800
4		OBRZEŻA BETONOWE			
9	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.II-IV	m		
d.4	0401-06	43,6	m	43,600	
				RAZEM	43,600
10	KNR 2-31	Ława z betonu B10 na podsypce piaskowej gr.5cm - pod obrzeża	m ³		
d.4	0402-03	poz.9*0,06	m ³	2,616	
				RAZEM	2,616
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin	m		
d.4	0407-05	zaprawą cem.	m	43,600	
		Obrzeża wokół nawierzchni poliuretanowej - zabezpieczone nawierzchnią poli-		RAZEM	43,600
		uretanową, w kolorze placu zabaw			
		poz.9			
5		NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA			
12	kalk. własna	Dostawa i ułożenie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej pod urządzenia /na-	m ²		
d.5		wierzchnia syntetyczna EPDM gr.1cm wraz podbudową syntetyczną SBR gr.	m ²	86,800	
		4cm/ - parametry wg dokumentacji		RAZEM	86,800
		86,8			
6		PLAC ZABAW - WYPOSAŻENIE			
13	kalk. własna	Dostawa i montaż elementu placu zabaw:element nr 1 - zestaw zabawowy nr	szt		
d.6		1; parametry elementu wg Dokumentacji i Specyfikacji Technicznej /wraz z	szt	1,000	
		fundamentem/		RAZEM	1,000
		1			
14	kalk. własna	Dostawa i montaż elementu placu zabaw:element nr 2 - zestaw zabawowy nr	szt		
d.6		2; parametry elementu wg Dokumentacji i Specyfikacji Technicznej /wraz z	szt	1,000	
		fundamentem/		RAZEM	1,000
		1			
15	kalk. własna	Dostawa i montaż elementu placu zabaw: - tablica z regulaminem oraz infor-	szt		
d.6		macją o zadaniu z BO /wraz z fundamentem/	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
16 d.7	KNR2-21 0401-04 analogia	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni z trawy /wraz z niwelacją terenu po robotach budowlanych/ 50,0	m ² m ²		
				50,000	50,000
17 d.7	kalk. własna	Pomiar geodezyjny powykonawczy 1	kpi kpi		
				1 000	1,000
				RAZEM	1,000