

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Arkusz 1 z 2
Województwo: Świętokrzyskie
Powiat: Kielecki
Jednostka ewidencyjna: 260416_2 Raków
Obręb: 260416_2.0003 Chańcza
Działki ewidencyjne dla obrębu 260416_2.0003: 1020, 1022, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1041, 1042, 1060, 1064, 1068
Numer zgłoszenia: GN-III.6640.132.2022
Godło sekcji: 7.138.21.10.2.4, 4.2 7.138.22.06.1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3 7.138.22.11.2.1, 2.3

Mapę wykonano
1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "PL-2000-7"
2. w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH.
3. Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF2000
4. Granice działek przyjęto na podstawie danych numerycznych otrzymanych z PODGiK w Kielcach.
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
6. Mapę wykonano bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi.
7. Mapa została wykonana pod projekt drogi.

Mapa aktualna na dzień 08.08.2022r.

Legenda:

---------- - zakres opracowania

ZL1 - oznaczenia MPZP

Wykonawca:
„AJKO"
Artur Krecisz
ul. Gen. W Sikorskiego 6
28-200 Staszów
tel. 784608657
NIP 866-138-90-45
http://www.ajko.com.pl

https://geoportal.powiat.kielce.pl/map/osrodek/osrodek.php

„Ajko" Artur Krecisz
28-200 Staszów
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
NIP 866-138-90-45, R-260061632

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Janina Prajs
Nr upr. 1175

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawarto operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN-III.6640.132.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PODGiK w Kielcach
Wykonawca prac geodezyjnych	„Ajko" Artur Krecisz
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr GN-III.6640.132.2022.1 z dnia 12.09.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Janina Prajs Nr uprawnień 11715

SCHEMAT ARKUSZY



Legenda:

- proj. oś drogi – odcinek prosty
- oś istniejącej drogi – odcinek prosty
- proj. oś drogi – łuk poziomy
- proj. oś zjazdu
- oznaczenie przebiegu krawędzi nawierzchni jezdni bez poszerzenia
- proj. krawędź nawierzchni
- proj. krawędź pobocza
- proj. krawędź opaski gruntowej
- proj. kierunek i wartość spadku poprzecznego nawierzchni
- kierunek spływu wody w projektowanych rowach otwartych
- proj. przepust pod drogą / pod zjazdem
- proj. rów otwarty o szerokości dna 0,40m
- proj. nawierzchnia jezdni z kruszywa 0/31,5mm wraz z zamiatowaniem 0/4mm; szer. nawierzchni 3,50m na odcinku prostym i łukach poziomych o promieniu R≥300m
- proj. nawierzchnia pobocza z kruszywa niesortowanego; szer. nawierzchni 0,75m
- proj. nawierzchnia opaski gruntowej; szer. opaski 0,25m
- oznaczenie przekroju poprzecznego w danym miejscu. Przekrój przedstawiony na Rys.8 Przekroje poprzeczne

Inwestor	**Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łagów** Wola Łagowska 118; 26-025 Łagów
Wykonawca	**PIOTR KONKA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH** pl. Wolnica 4/32, 31-060 Kraków

Obiekt
Budowa drogi leśnej nr DR/0161, 105/1, 105/2, 105/3 wg DSD na terenie leśnictwa Chańcza

Nazwa rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala **1:500**

	Imię i nazwisko	*Nr. uprawnień*	*Data*	*Podpis*
Opracowanie				
Projektant	**Wojciech Marciniec**	*SWK/0221/PWBD/19 branża drogowa*	**11.2022**	
Projektant	**Katarzyna Ramus-Wnukowska**	*SWK/0221/PWBD/17 branża drogowa*	**11.2022**	
Sprawdzający Asystent projektanta	**Dominik Krzyżanowski**	*branża drogowa*	**11.2022**	
Data opracowania	**Listopad 2022**	*Branża* **Drogowa**	*Nr rysunku* **2**	*Nr arkuszu* **6**