



- Kostka betonowa gr. 4 cm
- Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 5cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 50/30 gr. 22cm
- Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15cm
- Zasyпка inżynierska z kruszywa naturalnego
- Rura przepustowa HDPE Ø 40, SN 8
- Fundament żwirowy gr. 30cm



Zasyпка inżynierska zagęszczona do wskaźnika Іs >0,98 układana symetrycznie warstwami gr. 20cm

Rura przepustowa HDPE Ø40, SN 8

Fundament żwirowy grubości 30cm
Zagęszczony do Іs = 0,98
górne 2 - 5cm luźna podsyпка żwirowo - piaskowa



Usługi Inżynierskie "A-D DROGA"			
Wiesław Urbanowicz, ul. E. Piłster 15/5, 16 - 400 Suwałki			
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkasy - oddział ul. Miodowej, Gmina Głębokie		
Faza	Projekt budowlany	data: 10.2021r.	
Tytuł rysunku	Przeput nr 2 km 0+232,46	skala	rys nr D13
Projektant	mgr inż. Wiesław Urbanowicz upr nr PDL0106/POOD/14		
Sprawił	mgr inż. Maciej Domyśwski upr nr PDL0036/PBD/16		
Inwestor	Gmina Głębokie, ul. Mickiewicza 33, 11 - 500 Głębokie		