

## Przedmiar -remont boisk Orlik w Głogowie Młp. i Przewrotnem

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Rozdział	<b>Orlik Głogów Młp.</b>		
1.1	Element	<b>Remont boiska do piłki nożnej</b>		
1.1.1	Kalkulacja własna	Wymiana nawierzchni syntetycznej - (wymiary istniejącego boiska 62 m x 30 m)  a) Demontaż nawierzchni ze sztucznej trawy b) Utylizacja nawierzchni wraz z asypem; c) Wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych wraz z podniesieniem podbudowy o 1 cm; d) Dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy spełniającej wymogi normy PN-EN 15330 wraz z wklejeniem linii i zasypanie trawy granulem SBR	m2	1 860,00
1.1.2	Kalkulacja własna	Uzupełnienie kostki brukowej na podbudowie betonowej 10 cm + ułożenie obrzeża gr 6cm 63 mb+ 65 mb = 128 mb pomiędzy boiskiem a ogrodzeniem 1,7 mm x 65 mb + 1,5 x 63 mb	m2	205,00
1.1.3	Kalkulacja własna	Wymiana bramek wraz siatka i tulejami montazowymi wym. brami. 2,1 mm x 5,2 m	kpl	2,00
1.1.4	Kalkulacja własna	Wymiana sitki piłkochwytów z poliwęglanu ( 30m x 6m + 28m x 6 m)	m2	348,00
1.1.5	Kalkulacja własna	Malowanie słupków piłkochwytów o wys. 7m ( 1 4 szt +16 szt +4 zastrzały)	szt	30,00
1.1.6	Kalkulacja własna	Wymiana lin (naciągów poprzecznych ) przy piłkochwytach 30 m x 11 Lina stalowa ocynk w oplocie PCV 5 mm do montażu piłkochwytów	mb	330,00
1.2	Element	<b>Remont budynku zaplecza sportowego</b>		
1.2.1	Kalkulacja własna	Wymiana rynien dachowych PVC wraz z mocowaniem fi 100 mm	mb	42,00
1.2.2	Kalkulacja własna	Wymiana rynien spustowych PVC fi 100 mm wraz z mocowaniem 2 x 3m	mb	6,00
1.2.3	Kalkulacja własna	Wymiana rolet okiennych zewnętrznych wraz z kaseta 1,2 m x 1,2 m	kpl.	6,00
1.2.4	Kalkulacja własna	Wymiana rolet okiennych zewnętrznych wraz z kaseta 0,65 m x 0,6 m	kpl	4,00
1.2.5	Kalkulacja własna	Wymiana drzwi zewnętrznych 100 x 200	szt	6,00
1.2.6	Kalkulacja własna	Wymiana drzwi wewnętrznych 100 x 175	szt	6,00
1.2.7	Kalkulacja własna	Wymian drzwi wewnętrznych 100 x 200	szt	4,00
1.2.8	Kalkulacja własna	Wymiana kabiny prysznicowej narożnej wraz z brodzikiem i baterią	kpl	2,00
1.2.9	Kalkulacja własna	Wymiana elektrycznych opraw sufitowych-oprawy led 50 W	szt	14,00
1.2.10	Kalkulacja własna	Wymiana żarówek elektrycznych - 230 W	szt	6,00
1.2.11	Kalkulacja własna	Wymiana grzejników elektrycznych -konwektor 1000W	szt	8,00
1.2.12	Kalkulacja własna	Wymiana podłogi wraz z wykładziną	m2	66,00
1.2.13	Kalkulacja własna	Wymiana obróbek blacharskich pas 2,7 m x0,2 m + 2,3 x2,1 m	m2	0,77
1.2.14	Kalkulacja własna	Wymiana krutek wentylacyjnych z PVC	szt	10,00
1.2.15	Kalkulacja własna	Malowanie podestu z płyty stalowej 2 -krotnie farba poliwinylowa	m2	18,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.16	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż kraty otwieranej stalowej malowanej 2,2 m x 2,4 m x 2 kpl	m2	10,56
1.2.17	Kalkulacja własna	Malowanie natryskowe farbą poliwinylową elewacji budynku 2 krotnie	m2	145,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	<b>Orlik Przewrotne</b>		
2.1	Element	<b>Boisko wielofunkcyjne z poliuretanu</b>		
2.1.1	Kalkulacja własna	Uzupełnienie(wymina ) ubytków istniejącej nawierzchni z poliuretanu (przyjęto 10% z całości )	m2	61,00
2.1.2	Kalkulacja własna	Położonei nowej nawierzchni poliuretanowej poprzez natrysk na nawierzchni istniejącej wraz z malowaniem linii	m2	610,00
2.1.3	Kalkulacja własna	Wymiana opraw oświetleniowych na boisku do piłki nożnej oraz boisku wielofunkcyjnym ( istniejące oprawy należy wymienić na oprawy led 300W ) ( ilość 8+6)	szt.	14,00
2.2	Element	<b>Zaplecze sportowe - elewacja</b>		
2.2.1	Kalkulacja własna	Docieplenie styropianem gr. 10cm + siatka na kleju + tynk elewacyjny akrylowy odcień szary. Należy doliczyć umycie istniejącej elewacji , listwę startową - 42,8 mb oraz kątowniki przy otworach okiennych i drzwiowych-46 mb	m2	218,00
2.2.2	Kalkulacja własna	Uszczelnienie części istniejącego pokrycia dachowego poprzez położenie papy zgrzewalnej	m2	26,00
2.2.3	Kalkulacja własna	Montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej ( 14,6 mb x 0,12 m + 6,6 mbx 0,35 m x 2 +14,6 mb x0,35m	m2	11,50
2.2.4	Kalkulacja własna	Wymiana istniejących parapetów . Parapety z blacchy powlekanej.( 1,45m x 0,32 m x 7 + 1,05 m x 0,32 m x 5)	m2	4,93
2.2.5	Kalkulacja własna	Wymiana rynien spustowych wraz mocowaniami ( 2 x 4,0mb)	mb	8,00
2.2.6	Kalkulacja własna	Malownie istniejących drzwi zewnętrznych z PVC (2,1 x 1,2)	m2	2,52
2.2.7	Kalkulacja własna	Malowanie kominów	m2	4,60
2.2.8	Kalkulacja własna	Ułożenie płytek gresowych na schodach zewnętrznych ( skucie płytek istniejących wyrównanie powierzchni klejem ,położenie nowych płytek)	m2	6,60
2.2.9	Kalkulacja własna	Malowaanie balustrady stalowej	mb	3,0
2.2.10	Kalkulacja własna	Wymiany szafki elektrycznej, licznikowej	szt	1,00
2.2.11		Wymiana pokrywy stalowej studni fi 1500 na pokrywę żeliwną + pieścięń odciażający	kpl	1,00
2.3	Element	<b>Dojścia i chodniki kostki brukowej</b>		
2.3.1	Kalkulacja własna	Rozbiórka krawężnika drogowego wraz z utylizacją gruzu	mb	144,00
2.3.2	Kalkulacja własna	Rozbiórka płyty betonowej gr 15 cm + utylizacja gruzu	m2	9,00
2.3.3	Kalkulacja własna	Ułożenie obrzeża betonowego szarego gr 8 cm na ławie betonowej	mb	155,00
2.3.4	Kalkulacja własna	Wykonanie podbudowy betonowej gr 12 cm	m2	455,00
2.3.5	Kalkulacja własna	Ułożenie kostki brukowej gr 6 cm. na podsypce cementowio-piaskowej kolor szary	m2	455,00
2.4	Element	<b>Ogrodzenie terenu budynku zaplecza</b>		
2.4.1	Kalkulacja własna	Wykonanie ogrodzenia .Ogrodzenie panelowe malowane z podmurówką 20 cm 153x250cm ,słupki profil stalowy malowany, drut fi5 oczko 50x200mm łącznik metalowy antracyt	mb	103,00
2.4.2	Kalkulacja własna	Brama dwuskrzydłowa + furtka ocynkowane ,malowane proszkowo antracyt szerokość 4+ 1 m wysokość 1,5 m wraz ze słupkami	kpl	2,00
2.4.3	Kalkulacja własna	Futрка malowana proszkowo antracyt szer. 1 m , wys.1,5 m	szt	1,00