

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ADAPTACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA GARAŻE				
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0508/01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej pojedynczo - dachówka cementowa	m2	164,640
		razem	m2	164,640
2	KNR 4-01 0430/03	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach 16cm	m2	164,640
		razem	m2	164,640
3	KNR 4-01 0351/02	Rozebranie stropów typu Kleina o grubości płyty 1/2 cegły	m2	49,410
		razem	m2	49,410
4	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla wykonania otworów drzwiowych garażowych	m3	4,774
		razem	m3	4,774
5	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
		razem	szt	1,000
6	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	6,586
			m3	3,293
			m3	5,929
			m3	4,774
		razem	m3	20,582
7	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - za dalsze 4 km	m3	20,582
		razem	m3	20,582
Uzupełnienie więźby dachowej drewnianej wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi				
8	KNR 4-01 0412/02	Wymiana krokwi zwykłych o wymiarach 7x14 cm - długość 5.60 - szt. 7 w konstrukcji dachu	m	39,200
		razem	m	39,200
9	KNR 2-02 0410/04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm	m2	164,640
		razem	m2	164,640
10	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - folia paroprzepuszczalna	m2	164,640
		razem	m2	164,640
11	KNNR 2 0508/01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną	m2	164,640
		razem	m2	164,640
12	KNNR 2 0504/01	Obróbki z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55mm przy szerokości rozwinięcia do 25cm - obróbka ścian szczytowych	m2	39,540
		razem	m2	39,540
13	KNNR 2 0504/02	Obróbki z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm - pas podrynnowy szer. 35 cm	m2	32,510
		razem	m2	32,510
14	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	19,100
		razem	m	19,100
15	KNR 2-02 0510/04	Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 15cm	m	19,100
		razem	m	19,100
Zabudowa stropu od wewnątrz				

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-01 0410/03	Montaż płyty OSB gr. 12 cm	m2	47,360
			razem	m2
17	KNR 4-01 0410/01	Montaż płyty gipsowo-kartonowej	m2	47,360
			razem	m2
18	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma z folii budowlanej	m2	47,360
			razem	m2
19	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm	m2	47,360
			razem	m2
20	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	47,360
			razem	m2
21	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	47,360
			razem	m2
		Tynki wewnętrzne ścian		
22	KNR 4-01 0715/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	62,160
			razem	m2
		Posadzka		
23	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	47,360
			razem	m2
24	KNR 2-02 0604/05	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	47,360
			razem	m2
25	KNR 2-02 0604/06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	47,360
			razem	m2
		Montaż stolarki drzewiowej garażowej oraz stolarki okiennej		
26	KNR 2-02 1205/07	Wrota do garaży przyspawane do obetonowanych ościeżnic, podnoszone	m2	14,040
			razem	m2
27	KNR 0-19 1023/06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2	m2	1,440
			razem	m2
28	KNR 0-19 1023/05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,0m2	m2	0,810
			razem	m2
		Docieplenie elewacji zewnętrznej płytami styropianowymi gr. 5 cm		
29	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm	m2	121,200
			razem	m2
30	KNR 0-23 2612/04	Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	484,800
			razem	szt
31	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	121,200

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	121,200
32	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - tynk sylikonowy	m2	121,200
		razem	m2	121,200
		Wiata drewniana - czyszczenie elewacji z desek		
33	KNR 4-01 0610/03	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2	m2	47,270
		razem	m2	47,270
34	KNR 4-01 0613/01	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni przez powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania desek lub płyt	m2	47,270
		razem	m2	47,270