

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka drogi tymczasowej z płyt betonowych na terenie osiedla mieszkaniowego w ciągu ul.
Wrzosowej w Kudowie - Zdroju - etap 5.
ADRES INWESTYCJI : ul. Wrzosowa
INWESTOR : Gmina Kudowa - Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrój
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
droga z płyt						
1			Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.190	km		
				km	0.190	
					RAZEM	0.190
2 d.1	KNR-W 2- 25 0408-01	ST- 05.03.03 D2	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie koryta głębokość 15 cm 588	m ²		
				m ²	588.000	
					RAZEM	588.000
3 d.1	KNR 4-01 0108-06	ST.05.03 .00 D4, D5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 88.2	m ³		
				m ³	88.200	
					RAZEM	88.200
4 d.1	KNR 4-01 0108-08	ST.05.03 .00 D4, D5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 88.2	m ³		
				m ³	88.200	
					RAZEM	88.200
2			Nawierzchnia z płyt			
5 d.2	KNR-W 2- 25 0408-02	ST.05.03 .00, D3, D6	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki z kruszywa - 10 cm 588	m ²		
				m ²	588.000	
					RAZEM	588.000
6 d.2	KNR-W 2- 25 0408-04	ST.05.03 .00, D3, D6	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ²) - budowa 588	m ²		
				m ²	588.000	
					RAZEM	588.000