

Szczegółowy przedmiot zamówienia na usługę dostawy i montażu drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą stalową do lokalu położonego w Świnoujściu przy ul. Holenderskiej 2/13.

1. Pomiary stolarki drzwiowej podlegającej wymianie.
2. Demontaż oraz wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowej, w sposób zgodny z przepisami.
3. Po demontażu starej stolarki drzwiowej należy przygotować podłoże pod ościeżnicą i progiem zaprawą szybkowiążącą np. Ceresit CX5 uwzględniając wysokość posadzki w lokalu tym samym umożliwiając bezkolizyjne otwieranie drzwi do wewnątrz pomieszczenia.
4. Dostawa na miejsce montażu stolarki drzwiowej oraz pozostałych elementów podlegających wbudowaniu.
5. Montaż stolarki drzwiowej wraz z całościową obróbką ścian pod malowanie (wymaga się założenia narożników - kątowników aluminiowych) w tym gruntowanie ściany w obrębie wykonanych prac.
6. **Nowo montowane drzwi wejściowe** powinny być o konstrukcji stalowej wypełnione pianką poliuretanową wzmocnione ramiakiem z płyty wilgocioodpornej P3, wykonane z blachy stalowej o gr 0,6 mm., pokryte drewnopodobną okleiną PCV (w kolorze brązowym), wyposażone w ościeżnice z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 szt. wkładek, zamek główny z czterema ryglami, trzy zawiasy regulowane, dwa zawiasy antywyważeniowe, uszczelki, wizjer mosiężny; dźwiękochłonność na poziomie 28dB
7. Konieczne jest przedstawienie zamawiającemu do akceptacji przed zakupem i montażem specyfikacji technicznej drzwi. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed dostawą i montażem drzwi w celu potwierdzenia rozmiaru, kierunku otwierania - **drzwi do lokalu muszą otwierać do wewnątrz lokalu.**