


TARAS W TECHNOLOGII DACHU ODWRÓCONEGO  
PŁYTKI GRESOWE NA WSPORNIKACH  
ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ W PRZESTRZENI POD PŁYTKAMI  
UKSZTAŁTOWANEJ W SPADKACH DO 5 WPUSTÓW (RT)

RT RURA SPUSTOWA Z TARASU



#### WARSTWOWA BUDOWA PRZEGRÓD

(P1) POSADZKA NA GRUNCIE  
OKŁADZINA Z PŁYTEK GRESOWYCH  
WYLEWKA CEMENTOWO-WAPIENNA GRUB. 6,5 CM  
FOLIA POLIETYLENOWA  
STYROPIAN EPS 100 GRUB. 10 CM  
2X FOLIA PE GRUB. MIN. 0,3 MM  
BETON C12/15 GRUB. 10 CM  
PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA GRUB. MIN. 20 CM

(S1) STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY  
OKŁADZINA Z PŁYTEK GRESOWYCH  
WYLEWKA CEMENTOWO-WAPIENNA GRUB. 6,5 CM  
FOLIA POLIETYLENOWA  
STYROPIAN EPS 100 GRUB. 3 CM  
STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY WG PROJ. KONSTRUKCJI  
TYNK WEWNĘTRZNY

(SB) STROPODACH  
PŁYTY NA WSPORNIKACH DYSTANSOWYCH  
2X PAPA TERMOZGRZEWALNA  
PAPA PODKŁADOWA  
WYLEWKA CEMENTOWA W SPADKACH 2° DO WPUSTÓW  
STYROPIAN XPS GRUB. 15 CM  
PAROIZOLACJA FOLIA PE  
STROP ŻELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI  
TYNK WEWNĘTRZNY

(SD) STROPODACH  
KORYTO ODWODNIENIOWE STALOWE  
2X PAPA TERMOZGRZEWALNA  
PAPA PODKŁADOWA  
STYROPIAN EPS GRUB. 35 CM  
PAROIZOLACJA FOLIA PE  
STROP ŻELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI  
STYROPIAN EPS GRUB. 32 CM

(D1) DACH STROMY  
PANEL DACHOWY IMITUJĄCY BLACHĘ NA RĄBEK  
ŁATY 4X6 CM  
KONTRŁATY 5X2,5 CM  
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA  
KROKIEW DREWNIANE  
WELNA MINERALNA 20 CM MIĘDZY KROKWIAMI  
WELNA MINERALNA 10 CM PO KROKWIAMI  
PAROIZOLACJA FOLIA PE  
PŁYTY GK

LEJDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	GMINA KLESZCZEWO, UL. POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO		
OBIEKT OBJ	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
LOKALIZACJA LOCATION	63-006 KREROWO NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 204/8		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY		
BRANŻA BRANCH	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. ARCH. MARTA WACHOWIAK NR UPRAWNIEN 58/WPOKKU/6/2011	PODPIS SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR PAWIŁOWSKI NR UPRAWNIEN WP-OWA-OKKUU/6/13/2009	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	PRZĘKRÓJ B-B	SKALA SCALE	1:50
DATA DATE	06.2024	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PAB-05		