

WARSTWOWA BUDOWA PRZEGRÓD

(P1) POSADZKA NA GRUNCIE

OKŁADZINA Z PŁYTEK GRESOWYCH
WYLEWKA CEMENTOWO- WAPIENNA GRUB. 6,5 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN EPS 100 GRUB. 10 CM
2X FOLIA PE GRUB. MIN. 0,3 MM
BETON C12/15 GRUB. 10 CM
PODSYPKA PIASKOWO- ŻWIROWA GRUB. MIN. 20 CM

(S1) STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

OKŁADZINA Z PŁYTEK GRESOWYCH
WYLEWKA CEMENTOWO-WAPIENNA GRUB. 6,5 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN EPS 100 GRUB. 3 CM
STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY WG PROJ. KONSTRUKCJI
TYNK WEWNĘTRZNY

(SB) STROPODACH


PŁYTY NA WSPORNIKACH DYSTANSOWYCH
2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
WYLEWKA CEMENTOWA W SPADKACH 2° DO WPUSTÓW
STYRODUR XPS GRUB. 15 CM
PAROIZOLACJA FOLIA PE
STROP ŻELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
TYNK WEWNĘTRZNY

(SD) STROPODACH

KORYTO ODWODNIENIOWE STALOWE
2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN EPS GRUB. 35 CM
PAROIZOLACJA FOLIA PE
STROP ŻELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
STYROPIAN EPS GRUB. 32 CM

(D1) DACH STROMY

PANEL DACHOWY IMITUJĄCY BLACHĘ NA RĄBEK
ŁATY 4X6 CM
KONTRŁATY 5X2,5 CM
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE DREWNIANE
WEŁNA MINERALNA 20 CM MIĘDZY KROKWIAMI
WEŁNA MINERALNA 10 CM PO KROKWIAMI
PAROIZOLACJA FOLIA PE
PŁYTY GK



JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	GMINA KLESZCZEWO, UL.POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO		
OBIEKT JOB	BUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ		
LOKALIZACJA LOCATION	63-006 KREROWO NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 204/8		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY		
BRANŻA BRANCH	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. ARCH. MARTA WACHOWIAK NR UPRAWNIEN 58/WPOKK/UpB/2011	PODPIS SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR PAWLÓWSKI NR UPRAWNIEN WP-OIA/OKK/UpB/13/2009	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	PRZEKRÓJ A-A	SKALA SCALE	1:50
DATA DATE	06.2024	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PAB-04		