

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PARTER

NR	FUNKCJA	POW. [m²]
1/01	KOMUNIKACJA	17.96
1/02	SALA MAŁA	21.61
1/03	SALA DUŻA	101.73
1/04	KLATKA SCHODOWA	5.92
1/05	SZATNIA	2.83
1/06	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1.91
1/07	ZAPLECZE KUCHENNE	17.14
1/08	SPIŻARNIA	3.47
1/09	TOALETA MĘSKA	7.80
1/10	TOALETA DAMSKA I DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3.93
1/11	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	4.64
ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA KONDYGNACJI		188.94

POWIERZCHNIA ZABUDOWY **224,26 M²**

Kocioł gazowy 24 kW + zasobnik c.w.u 80 l.

Uwagi:
Rury kanalizacyjne układać z spadkiem nie mniejszym niż:
- 1,5% dla średnicy PCV160-50

Wszystkie instalacje podposadzkowe wykonać z rur PVC 160

Oznaczenia:

kanalizacja sanitarna podposadzkowa

KS 1 — piony kanalizacji sanitarnej Ø110

Uwagi:
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. PROJEKT ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ STANOWIĄ ODRĘBNE OPRACOWANIA. WSZYSTKIE PROJEKTY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
3. STOSOWAĆ MATERIAŁY WYSZCZEGÓLNIONE W DOKUMENTACJI LUB RÓWNOWAŻNE
4. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I RYSUNKOWĄ, WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
5. PRZEJŚCIA W ŚCIANACH WYKONYWAĆ ZGODNIE Z SZTUKĄ BUDOWLANĄ
6. W RAZIE WYSTĄPIENIA KOLIZJI PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI DACHU ZASTOSOWAĆ KOLANKA SYSTEMOWE

JEDNOSTKA PROJ. / DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRODA WLKP.		
INWESTOR / INVESTOR	GMINA KLESZCZEWO, UL.POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO		
OBIEKT / JOB	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
LOKALIZACJA / LOCATION	63-006 KREROWO NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 204/8		
FAZA PROJEKTU / PROJECT STATUS	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA / BRANCH	INSTALACJE SANITARNE		
PROJEKTANT / DESIGNER	MGR INŻ. PIOTR BARANIAK NR UPRAWNIEŃ WKP/0127/PWOS/14	PODPIS / SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY / CHECKER	MGR INŻ. MICHAŁ LUDWICZAK NR UPRAWNIEŃ WKP/0368/POOS/22	PODPIS / SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU / CONTENT	INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT PARTERU	SKALA / SCALE	1:50
DATA / DATE	06.2024	REWIZJA / REVISION	0
NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER	S-01		