


TARAS W TECHNOLOGII DACHU ODWRÓCONEGO
PŁYTKI GRESOWE NA WSPORNIKACH
ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ W PRZESTRZENI POD PŁYTKAMI
UKSZTAŁTOWANEJ W SPADKACH DO 5 WPUSTÓW (RT)

RT RURA SPUSTOWA Z TARASU



WARSTWOWA BUDOWA PRZEGRÓD

(P1) POSADZKA NA GRUNCIE
OKŁADZINA Z PŁYTEK GRESOWYCH
WYLEWKA CEMENTOWO-WAPIENNA GRUB. 6,5 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN EPS płyty Dach/Podłoga EPS 100 λ 36 GRUB. 10 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SYSTEMOWA WG OPISU TECH.
BETON C12/15 GRUB. 10 CM
PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA GRUB. MIN. 20 CM

(S1) STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
OKŁADZINA Z PŁYTEK GRESOWYCH
WYLEWKA CEMENTOWO-WAPIENNA GRUB. 6,5 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN EPS 100 GRUB. 3 CM
STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY WG PROJ. KONSTRUKCJI
TYNK WEWNĘTRZNY

(SB) STROPODACH
PŁYTY NA WSPORNIKACH DYSTANSOWYCH
2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN XPS GRUB. 20 CM ZE SPADKIEM DO WPUSTÓW
PAROIZOLACJA FOLIA PE
STROP ŻELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
TYNK WEWNĘTRZNY

(SD) STROPODACH
KORYTO ODWODNIENIOWE STALOWE
2X PAPA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
STYROPIAN EPS GRUB. 35 CM
PAROIZOLACJA FOLIA PE
STROP ŻELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
STYROPIAN EPS GRUB. 32 CM

(D1) DACH STROMY
PANEL DACHOWY IMITUJĄCY BLACHĘ NA RĄBEK
ŁATY 4X6 CM
KONTRŁATY 5X2,5 CM
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW DREWNIANE
WELNA MINERALNA 20 CM MIĘDZY KROKWIAMI
WELNA MINERALNA 10 CM PO KROKWIAMI
PAROIZOLACJA FOLIA PE
PŁYTY GK

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. ROMANA DMOWSKIEGO 22, 63-000 ŚRÓDA WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	GMINA KLESZCZEWO, UL. POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO		
OBIEKT OBJ	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
LOKALIZACJA LOCATION	63-006 KREROWO NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 204/8		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA BRANCH	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. ARCH. MARTA WACHOWIAK NR UPRAWNIEN 58/WPOKKU/6/2011	PODPIS SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR PAWIŁOWSKI NR UPRAWNIEN WP-OWA-OKKUU/6/13/2009	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	PRZEKRÓJ B-B	SKALA SCALE	1:50
DATA DATE	06.2024	REWIZJA REVISION	0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PT-05		