



poz. Słup stalowy

szt. 2

dodatek na spoiny 1,8%



ZESTAWIENIE STALI - KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa [kg]			Materiał	Uwagi
		[mm]	[szt]	jedn.	1 szt.	razem		
Słup stalowy		2szt.						
1	RP 200x100x10	2600	1	43,1	112,1	112,1	S355JR	
2	bl. 400x30	400	1	94,2	37,7	37,7	S355JR	
3	bl. 140x12	140	2	13,188	1,8	3,6	S355JR	
4	bl. 90x12	140	2	8,478	1,2	2,4	S355JR	
5	bl. 240x16	300	1	30,144	9	9	S355JR	
6	Ø10	950	2	0,617	0,6	1,2	S355JR	
Razem masa 1 elementu					[kg]	166		
Dodatek na spoiny 1,8%					[kg]	3		
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(ÓW)					[kg]	338		
RAZEM NA RYSUNKU					[kg]	338		

- UWAGI:
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów przyległych oraz całością projektu.
 - Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary, ilości i zestawienia przed rozpoczęciem prac budowlanych. Wszelkie rozbieżności powinny być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
 - Nieopisane spoiny czołowe: $a=t$
 - Nieopisane spoiny pachwinowe: $a=0,7t$
 t = grubość cieńszego z łączonych elementów

Stal profilowa: S355JR (18G2)
Elektrody ER 1.46 lub EA1.46

JEDNOSTKA PROJ. DESIGN UNIT	ARCHIFORMACJA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. ROMANA DMOŃSKIEGO 22, 63-000 ŚRÓDĄ WLKP.		
INWESTOR INVESTOR	GMINA KLESZCZEWO, UL.POZNAŃSKA 4, 63-005 KLESZCZEWO		
OBIEKT JOB	BUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ		
LOKALIZACJA LOCATION	63-006 KREROWO NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 204/8		
FAZA PROJEKTU PROJECT STATUS	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA BRANCH	KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT DESIGNER	MGR INŻ. MONIKA UKLEJA NR UPRAWNIENI ZAP/0008/POOK/11	PODPIS SIGNATURE	
SPRAWDZAJĄCY CHECKER	MGR INŻ. BARTOSZ MUSZYŃSKI NR UPRAWNIENI ZAP/0132/POOK/11	PODPIS SIGNATURE	
TREŚĆ RYSUNKU CONTENT	SŁUP STAŁOWY		SKALA SCALE 1:20
DATA DATE	06.2024		REWIZJA REVISION 0
NUMER RYSUNKU DRAWING NUMBER	PT-K-13		