



## Przekrój A-A

km 0+154,75




## Przekrój C-C

km 1+529,00



## Przekrój B-B

km 1+029,70



### LEGENDA:

- ① - warstwa ścieralna z AC11S, gr. 4 cm
- ② - warstwa ścieralna kostka betonowa fazowana czerwona, gr. 8 cm
- ③ - warstwa ścieralna kostka betonowa fazowana szara, gr. 8 cm
- ④ - podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
- ⑤ - podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, gr. 15 cm
- ⑥ - podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, gr. 20 cm
- ⑦ - grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa, gr. 15 cm
- ⑧ - podsypka piaskowa, 10 cm
- ⑨ - krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm
- ⑩ - obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm
- ⑪ - ława betonowa z oporem z betonu min. C12/15
- ⑫ - pobocze tłuczniowe, gr 10 cm
- ⑬ - istniejący krawężnik betonowy stojący 15x30 cm
- ⑭ - istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej nr 3821P
- ⑮ - mur oporowy typu L 150x100x15 cm
- ⑯ - grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa, gr. 20 cm
- ⑰ - ława betonowa C20/25, gr. 20 cm
- ⑱ - barierka ochronna dla rowerzystów typu U-11 h=1,2 m
- ⑲ - barierka ochronna dla pieszych typu U-11 h=1,1 m
- ⑳ - pobocze z humusu szer. 50 cm, gr. 10 cm
- ㉑ - przepust Ø400 PVC



**PRACOWNIA PROJEKTOWA M-TRAKT**  
65-119 ZIELONA GÓRA, UL. SULECHOWSKA 8  
NIP 925-184-53-43 E-MAIL: BIURO@M-TRAKT.PL  
TEL. 607 39 50 02

### TEMAT:

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD M. BŁOTNICA DO M. STARKOWO WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 3823P

### INWESTOR:

GMINA PRZEMĘT  
UL. JAGIELLOŃSKA 8, 64-234 PRZEMĘT

### NAZWA RYSUNKU:

### PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTANT mgr inż. MATEUSZ MOKWIŃSKI BRANŻA DROGOWA	UPRAWNIENIA LBŚ/BD/0093/10 SPEC. DROGOWA	DATA luty 2021R.	PODPIS
ASYSTENT mgr inż. BARTOSZ MICHALAK BRANŻA DROGOWA		DATA luty 2021R.	PODPIS
FAZA PROJEKTU	SKALA	NR RYSUNKU	NR STRONY
KONCEPCJA	1:50	3	