



Przekrój A-A

km 0+770,00




Przekrój B-B

km 0+762,30




Przekrój C-C

km 0+511,30



Przekrój D-D

km 0+028,00



LEGENDA:

- ① - warstwa scieralna z AC11S, gr. 4 cm
- ② - warstwa scieralna kostka betonowa fazowana czerwona, gr. 8 cm
- ③ - warstwa scieralna kostka betonowa fazowana szara, gr. 8 cm
- ④ - podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm
- ⑤ - podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, gr. 15 cm
- ⑥ - podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, gr. 20 cm
- ⑦ - grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa, gr. 15 cm
- ⑧ - podsypka piaskowa, 10 cm
- ⑨ - krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm
- ⑩ - obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm
- ⑪ - ława betonowa z oporem z betonu min. C12/15
- ⑫ - pobocze tłuczniowe, gr 10 cm
- ⑬ - istniejący krawężnik betonowy stojący 15x30 cm
- ⑭ - istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej nr 3821P
- ⑮ - mur oporowy typu L 150x100x15 cm
- ⑯ - grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa, gr. 20 cm
- ⑰ - ława betonowa C20/25, gr. 20 cm
- ⑱ - barierka ochronna dla rowerzystów typu U-11 h=1,2 m
- ⑲ - barierka ochronna dla pieszych typu U-11 h=1,1 m
- ⑳ - pobocze z humusu szer. 50 cm, gr. 10 cm
- ㉑ - przepust ø400 PVC



PRACOWNIA PROJEKTOWA M-TRAKT
65-119 ZIELONA GÓRA, UL. SULECHOWSKA 8
NIP 925-184-53-43 E-MAIL: BIURO@M-TRAKT.PL
TEL. 607 39 50 02

TEMAT:

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD M. BŁOTNICA DO M.
RADOMIERZ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 3821P

INWESTOR:

GMINA PRZEMĘT
UL. JAGIELLOŃSKA 8, 64-234 PRZEMĘT

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

| PROJEKTANT | UPRAWNIENIA | DATA | PODPIS |
|----------------------------|----------------|---------------|-----------|
| mgr inż. MATEUSZ MOKWIŃSKI | LBS/BD/0093/10 | lut 2021R. | |
| BRANZA DROGOWA | SPEC. DROGOWA | | |
| ASYSTENT | | DATA | PODPIS |
| mgr inż. BARTOSZ MICHAŁAK | | lut 2021R. | |
| BRANZA DROGOWA | | | |
| FAZA PROJEKTU | SKALA | NR RYSUNKU | NR STRONY |
| KONCEPCJA | 1:50 | 3 | |