

Z instalacją połączeń wyrównawczych łaczyć obudowy metalowe stałych urządzeń wyposażenia kotłowni. Instalacje C.O. i C.W.U. kotłowni wykonane rurami stalowymi, połączenia tych rur z instalacją FeZn25x4mm wykonać przy pomocy obejmek dwudzielnych z podkładką ołowianą. Kanał spalinowy łączyć z instalacją wyrównawczą. Montaż instalacji sterowniczej kotłowni i jej uruchomienie wykona serwis dostawcy technologii kotłowni. Instalacje kotłowni objęte będą aktywnym systemem bezpieczeństwa GAZEX.

Biuro projektowo-usługowe ALLprojekt ul. Stary Rynek 8/4a, 65-106 Zielona Góra			tel: 669478726 allprojekt@wp.pl
OBIEKT: Modernizacjia energetyczna budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze - modernizacja istniejącej kotłowni w budynku "A". ul. R. Traugutta miasto Kamienna Góra, nr działki 276 jed. ewid. 020701-1 Kamienna Góra			SKALA - BRANŻA: INST. ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU: POAŁCZENIA WYRÓWNAWCZE			
PROJEKTANT: (INSTALACJE ELEKTR.)	mgr inż. MAREK WROTKOWSKI UPR. LBS/0055/PBE/18		Data: 01.2021
SPRAWDZAJĄCY: (INSTALACJE ELEKTR.)	inż. ANDRZEJ WROTKOWSKI UPR. 182/76/ZG		RYSUNEK NR E3