

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Gogole Wielkie

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Gogole Wielkie					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		_ w km 0+002,54 - 0+172,54	km	0,170	
		0,17254-0,00254		RAZEM	0,170
2		ROBOTY ZIEMNE			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km -	m ³		
d.2		Na odkład			
		_ wykop koryta pod projektowane konstrukcje podbudowy i nawierzchni	m ³	83,29	
		_ w km 0+080 - 0+172,54			
		92,54*(4,00+1,00*2)*0,15		RAZEM	83,29
3		PODBUDOWA			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3		170,00*(4,00+1,00*2)+2*(5,00*5,00-3,14*5,00*5,00/4)	m ²	1 030,75	
				RAZEM	1 030,75
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3		_ w km 0+080 - 0+172,54	m ²	555,24	
		92,54*(4,00+1,00*2)		RAZEM	555,24
5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego C50/30, frakcji 0/31,5- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3		170,00*(4,00+1,00*2)+2*(5,00*5,00-3,14*5,00*5,00/4)	m ²	1 030,75	
				RAZEM	1 030,75
4		NAWIERZCHNIA			
6	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m2	m ²		
d.4		170,00*4,00+2*(5,00*5,00-3,14*5,00*5,00/4)	m ²	690,75	
				RAZEM	690,75
7	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S 50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.4		170,00*4,00+2*(5,00*5,00-3,14*5,00*5,00/4)	m ²	690,75	
				RAZEM	690,75
5		ZNAKI I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU			
8	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60-70 mm	szt.		
d.5		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
9	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.5		_ zał. "Projekt organizacji ruchu"	szt.	4,00	
		4		RAZEM	4,00
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
10	D-04.04.01	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego C50/30, frakcji 0/31,5 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.6		170,00*1,00	m ²	170,00	
				RAZEM	170,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Gogole Wielkie

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w m. Gogole Wielkie					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,170		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2 ROBOTY ZIEMNE					
2 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - Na odkład	m ³	83,29		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE					
3 PODBUDOWA					
3 d.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 030,75		
4 d.3	Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	555,24		
5 d.3	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego C50/30, frakcji 0/31,5-warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1 030,75		
Razem dział: PODBUDOWA					
4 NAWIERZCHNIA					
6 d.4	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	690,75		
7 d.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S 50/70 jak dla KR-1 - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	690,75		
Razem dział: NAWIERZCHNIA					
5 ZNAKI I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU					
8 d.5	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60-70 mm	szt.	3,00		
9 d.5	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.	4,00		
Razem dział: ZNAKI I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU					
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
10 d.6	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia z kruszywa naturalnego łamanego C50/30, frakcji 0/31,5 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	170,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: