



Otwór przelewowy - 40x10cm  
rzędna spodu +4.50m  
na spodzie wywinać izolację pokrycia dachu  
i opierzenie z blachy powlekanej

Góra płyt elewacyjnych  
ściany wyższe  
+5,066



WYMIARY PŁYT ELEWACYJNYCH, WŁÓKNO-CEMENTOWYCH  
- ŚCIANY: 27, 28, 29  
- skala 1:50



#### OPIS:

- Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm  
KOLOR - FLINT GREY - (SZARY)
- Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm  
KOLOR - PEARL WHITE - (BIAŁY)
- Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm  
KOLOR - AMBER YELLOW - (BEŻOWY)

#### Pozostałe elementy:

- ewentualne cokoły, tylnk cokołowy gładkiowy
- fasady, stolarka okienna systemowe o konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7001;
- obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,7mm, w kolorze RAL 7001;
- obr. blacharskie otw. przelewowych w kolorze RAL 7001;

#### UWAGA!

Wykonawca przed zamówieniem płyt elewacyjnych musi uzyskać akceptację Inwestora i Architekta zastosowanej kolorystyki płyt elewacyjnych z uwagi na to, że projektowane płyty elewacyjne mają matowe niejednolite, niejednobarwne wykończenie - fakturę. Zastosować identyczne płyty jak dla skrzydła istniejącego żłobka.

#### PROJEKTOWANY ŁĄCZNIK

##### UWAGA

Płyty elewacyjne włókno cementowe o grubości 8 mm.

Przeiny w miejscu łączenia płyt 8 mm.

Sprawdzić wymiary płyt elewacyjnych na budowie.

Ościeża okien i drzwi z płyt włókno cementowych, wykonać z tych samych płyt włókno cementowych co ściany przyległe do ościeży (te same kolory).

INWESTOR:	GMINA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie
OBIEKT:	ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka w ŚWIECIE
LOKALIZACJA:	ul. Wł. Łokietka 3, 86-100 Świecie; działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie
NAZWA RYSUNKU:	JAGŁA architekt
WYMIARY PŁYT ELEWACYJNYCH WŁÓKNO-CEMENTOWYCH - ŚCIANY: 27, 28, 29	SKALA: 1:50 BRANŻA: Architektura
RAZ: PT	DATA: 01.2024 NR ARKUSZA: AT-32
FUNKCJA: PROJEKTANT	AUTOR: mgr inż. arch. Michał JAGŁA NR UPRAWNIEN: KPOK IARP 74/2011 SPECJALNOŚĆ: architektoniczna