


FASADA Z3 - 1 sztuka  
wykonanie - FASADA ZEWNĘTRZNA


FASADA Z3  
skala 1:50



FASADY WYKONAĆ W  
SYSTEMIE STRUKTURALNYM  
BEZRAMOWYM  
Ślusarke wykonać wg wytycznych w części opisowej PT.

FASADA Z4 - 1 sztuka  
wykonanie - FASADA ZEWNĘTRZNA

FASADA Z4  
skala 1:50



FASADY ZEWNĘTRZNE  
FASADA Z3 - 1 sztuka  
FASADA Z4 - 1 sztuka

skala 1:50

FASADY ALUMINIOWE  
(widok od strony elewacji zewnętrznej)  
KONSTRUKCJA FASAD - Słupy i rygle od strony wnętrza budynku  
Profile aluminiowe - malowane proszkowo na kolor RAL 7001  
SZKLENIE - strukturalne, bez listew dociskowych zewnętrznych  
Połączenia tafli szkła wykonać silikonemm konstrukcyjnym i pogodowym.  
Szkło zespolone dwukomorowe (3 szyby) - z ciepłymi ramkami międzyszybowymi  
Szyba wewnętrzna o podwyższonej wytrzymałości  
Szyba zewnętrzna - szkło bezpieczne  
Współczynnik przenikania ciepła  
- dla całej fasady Ug ≤ 0,9W/m2K

UWAGA:

- Wymiary fasad, podane jedynie w celu ich wyceny. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów otworów na budowie przed przystąpieniem do produkcji ww. fasad.
- Ilość i wymiary fasad sprawdzić na budowie.

INWESTOR:		GMINA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie			
OBJEKT:		ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka w ŚWIECIE			
LOKALIZACJA:		ul. Wł. Łokietka 3, 86-100 Świecie; działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie			
<div>JAGŁA architekt</div>		<div>Jagła Michał JAGŁA architekt</div> <div>86-300 Grudziądz ul. Ryżarska Milczewskiego-Buna 3/3 tel: 728 59 05 73 e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl <a href="http://www.jagla-architekt.pl">www.jagla-architekt.pl</a></div>			
NAZWA PRZEBUDOWY:		FASADY ZEWNĘTRZNE FASADA Z3 FASADA Z4		SKALA:	1:50
FAZA:		PT		DATA:	01.2024
FUNKCJA:		AUTOR:		NR UPRAWNIENI	SPECIALNOŚĆ
PROJEKTANT		mgr inż. arch. Michał JAGŁA		kropki IARP 74/2011	architektoniczna
				NR ARKUSZA:	AT-18