



FASADA W2 - 1 sztuka
wykonanie - FASADA WEWNĘTRZNA

FASADY WYKONAĆ W SYSTEMIE FASADOWYM WEWNĘTRZNYM
Szkło pojedyncze bezpieczne bez wymagań termicznych.
Ślusarke wykonać wg wytycznych w części opisowej PT.



ZESTAWIENIE FASAD i DRZWI ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH
(widok od strony elewacji zewnętrznej)
KONSTRUKCJA - Profile aluminiowe - malowane
proszkowo na kolor RAL 7001
SZKLENIE NAROŻNIKA- strukturalne, **bez listew dociskowych zewnętrznych**
Połączenia tafli szkła wykonać silikonem konstrukcyjnym.
Szyba - szkło bezpieczne

- UWAGA:**
- Wymiary fasad, podane jedynie w celu ich wyceny. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów otworów na budowie przed przystąpieniem do produkcji ww. fasad.
 - Ilość i wymiary fasad sprawdzić na budowie.

INWESTOR:	GMINA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie		
OBIEKT:	ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka w ŚWIECIE		
LOKALIZACJA:	ul. Wł. Łokietka 3 , 86-100 Świecie; działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie		
		Jagla Michał JAGŁA architekt 86-300 Groduń ul. Ryszarda Miłczewskiego-Bruna 3/3 tel.: 728 59 05 73 e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl www.jagla-architekt.pl	
MASZYNARYSUNIK: FASADY WEWNĘTRZNA FASADA W2		SKALA: 1:50	BRANŻA: Architektura
PRZEC:	PT	DATA: 01.2024	NR AKRESZA AT-21
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENI	SPECIALNOŚĆ
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Michał JAGŁA	KPROK IARP 74/2011	architektoniczna