


WYMIARY PŁYT ELEWACYJNYCH, WŁÓKNO-CEMENTOWYCH

- ŚCIANY: 4, 5, 6

- skala 1:50



- OPIS:**
- Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm
 - KOLOR - FLINT GREY - (SZARY)
 - Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm
 - KOLOR - PEARL WHITE - (BIAŁY)
 - Płyty elewacyjne włókno-cementowe - gr. 8mm
 - KOLOR - AMBER YELLOW - (BEŻOWY)

- Pozostałe elementy:
- ewentualne cokoły, tynk cokołowy graffitiowy
 - fasady, stolarka okienna systemowe o konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7001;
 - obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. min. 0,7mm, w kolorze RAL 7001;
 - obr. blacharskie otw. przelewowych w kolorze RAL 7001;

UWAGA!

Wykonawca przed zamówieniem płyt elewacyjnych musi uzyskać akceptację Inwestora i Architekta zastosowanej kolorystyki płyt elewacyjnych z uwagi na to, że projektowane płyty elewacyjne mają matowe niejednolite, niejednobarwne wykończenie - fakturę. Zastosować identyczne płyty jak dla skrzydła istniejącego żłobka.

UWAGA

Płyty elewacyjne włókno cementowe o grubości 8 mm. Przerwy w miejscu łączenia płyt 8 mm.

Sprawdzić wymiary płyt elewacyjnych na budowie.

Ościeża okien i drzwi z płyt włókno cementowych, wykonac z tych samych płyt włókno cementowych co ściany przyległe do ościeży (te same kolory).

INWESTOR:	GMINA ŚWIECIE ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie
OBIEKT:	ROZBUDOWA ŻŁOBKA przy ul. Wł. Łokietka w ŚWIECIE
LOKALIZACJA:	ul. Wł. Łokietka 3, 86-100 Świecie; działki: 4510, 4147, 4176 obręb 0001 Świecie
NAZWA RYSUNKU:	<div>JAGŁA architekt</div> <div>86-300 Grudziądz ul. Ryżarska Miłostewskiego-Bruna 3/3 tel: 728 99 05 73 e-mail: pracownia@jagla-architekt.pl www.jagla-architekt.pl</div>
WYMIARY PŁYT ELEWACYJNYCH WŁÓKNO-CEMENTOWYCH	SKALA: 1:50 BRANŻA: Architektura
- ŚCIANY: 4, 5, 6	
RAZD: PT	DATA: 01.2024 NR ARKUSZA: AT-24
FUNKCJA: PROJEKTANT	AUTOR: mgr inż. arch. Michał JAGŁA NR UPRAWNIEN: KPOK IARP 74/2011 SPECJALNOŚĆ: architektoniczna PODPIS: